2 - 2

Асбестоцементные волнистые листы – 75 мм

Обрешетка из доски	– 30мм
Вентиляционная щель	– 100мм
Утеплитель SUPERROCK	– 200мм
Пароизоляционная пленка	
Гипсокартонные листы	– 10мм



1 - 1

Асбестоцементные волнистые листы – 75 мм

Обрешетка из доски	– 30мм
Вентиляционная щель	– 100мм
Утеплитель SUPERROCK	– 200мм
Пароизоляционная пленка	
Гипсокартонные листы	– 10мм



Спецификация элементов крыши

Поз.	Наименование	Категор. древес.	Длина, мм	Сечение ВхН, мм	Кол. шт.	Общая длина м	Кубатура м³
	Стропильная нога						
1	Брус	II	5530	80х200	19	105,07	1,68
2	Брус	II	3200	80х200	3	9,60	0,15
	Прогон						
3	Брус	II	10400	80х130	3	31,2	0,32
4	Брус	II	10400	80х80	1	10,40	0,07
	Стойка						
5	Брус	II	3200	80х160	2	6,40	0,08
	Распорка						
6	Брус	II	4540	50х150	11	49,94	0,37
	Мауэрлат						
7	Брус	III	42240	120х120		42,24	0,61
	Кобылка						
8	Доска	III	1500	50х150	4	6,00	0,05
9	Доска	III	1200	50х150	44	52,80	0,40
	Накладка						
10	Доска	III	500	50х150	22	11,00	0,08
11	Обрешетка из доски	III	12200	30х100	52	634,40	1,90
12	Обрешетка из доски	III	10200	50х100	24	244,80	1,22
							6,93

План крыши эркера



1 - 1

Асбестоцементные волнистые листы – 75 мм

Рубероид 1 слой	
Влагостойкая фанера	– 12мм
Обрешетка из доски	– 30мм
Утеплитель SUPERROCK	– 200мм
Пароизоляционная пленка	
Ж.б. плита перекрытия круглопустотная	–220мм
Подшивной гипсокартонный потолок	–100мм



Спецификация элементов крыши эркера

Поз.	Наименование	Категор. древес.	Длина, мм	Сечение ВхН, мм	Кол. шт.	Общая длина м	Кубатура м³
	Стропильная нога						
1	Брус	II	2200	80х150	2	4,40	0,0
2	Брус	II	1540	80х150	2	3,08	0,0
3	Брус	II	2300	80х150	1	2,30	0,0
	Прогон						
4	Брус	II	4100	80х130	1	4,10	0,0
	Стойка						
5	Брус	II	1400	80х80	1	1,40	0,0
	Мауэрлат						
6	Брус	II	4790	120х120		4,79	0,0
	Кобылка						
7	Доска	III	1500	50х150	4	6,00	0,0
8	Доска	III	1300	50х150	3	3,90	0,3
9	Обрешетка из доски	III	8100	30х100	12	97,20	0,2
10	Обрешетка из доски	III	1000	50х100	1	1,00	0,0

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.