

Металлочерепица Ruukki Finnera

наименование товара	ед.изм.	кол-во	цена со скидкой	всего
Лесоматериалы (раздел требует уточнения)				
Брусья и доски хвойных пород 2 сорта 4,5-6 м. (стропильная система)	м.куб.	11	1400,00	15400,00
Бруски обрезные хвойных пород 2 сорта 50*50 (утепление)	м.куб.	0,77	1450,00	1117,71
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (подшив потолка)	м.куб.	1,39	1450,00	2011,88
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (обрешётка)	м.куб.	3,55	1450,00	5142,57
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (настил чердака)	м.куб.	4,00	1450,00	5800,00
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (подшивка карниза)	м.куб.	0,84	1450,00	1211,56
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 50*25 (контррейка)	м.куб.	0,44	1500,00	662,58
Антисептик-антипирен Деймос	кг.	132	36,10	4761,35
Доставка а\м г\п 10 т	ходка.	1	600,00	600,00

36707,64

Металлочерепица Ruukki Finnera

Металлочерепица Ruukki Finnera	PUREX 0,5 (FIN)	м.кв.	269,9	130,05	35093,99
Планка конька круглого	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	44	141,95	6245,80
Планка карнизная	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	35	54,40	1904,00
Планка торцевая, фигурная	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	10	61,20	612,00
Планка примыкания	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	13	61,20	795,60
Фартук примыкания	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	13	70,55	917,15
Ендова функциональная	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	27	119,85	3235,95
Ендова декоративная	PUREX 0,5 (FIN)	шт.	27	61,20	1652,40
Снегоупор	PUREX 0,5 (FIN)	шт.		61,20	
Коньковая лента MDM BlachVent (5 м)		шт.	17	161,00	2737,00
Мембрана подкровельная супердиффузная Aquatec 120		м.кв.	300	7,44	2232,00
Доставка а\м г\п 5 т по городу	ходка.	1	500,00	500,00	

55925,89

Теплоизоляция

Теплоизоляция базальтовая ТЕХНО Роклайт 100 мм.		м.кв.	177	31,92	5649,84
Лента бутиловая, двусторонняя (40 м.)		рулл.	5	136,00	680,00
Пароизоляционная плёнка N96		м.кв.	225	3,40	765,00
Доставка а\м г\п 2 т	ходка.	1	300,00	300,00	

13044,68

Водосточная система PROFIL 130 коричневый

Желоб Ø130, дл. 3м		м.п.	66	26,27	1733,53
Труба водосточная Ø100, дл.3м и 4м		м.п.	24	29,18	700,42
Угол наружный "Z" 90°		шт.	6	47,97	287,83
Угол внутренний "W" 90°		шт.	2	47,97	95,94
Заглушка желоба правая P		шт.		18,51	
Заглушка желоба левая L		шт.		18,51	
Ливнеприемник проходной		шт.	6	57,55	345,28
Колено Ø100/60°		шт.	18	28,64	515,46
Соединитель трубы водосточной		шт.	12	19,15	229,82
Соединитель желоба с проклад.		шт.	14	33,65	471,14
Держатель желоба пластиковый (на лобовую)		шт.	132	14,87	1962,26
Держатель желоба металлический (на обрешётку)		шт.		27,54	
Держатель трубы стальной-L160		шт.	12	20,79	249,52

6591,21

Подшивка карнизных свесов

Панель софитная MITTEN неперфорированный (белый)		м.кв.	58,7	59,54	3495,24
Профиль J-trim (3,66 м.)		шт.	24	34,20	820,80
Планка лобовая 250 мм Ruukki (1\4)		шт.	45	91,80	4131,19
Планка плоского стыка 10*50*10 Ruukki (полоса)		шт.	9	38,02	342,22
Саморез кровельный RUUKKI		шт.	500	0,50	247,50
Саморез 3,5*25 с прессшайбой		шт.	1500	0,08	120,00
Доставка а\м г\п 2 т	ходка.	1	200,00	200,00	

5040,90

Итого, материалы: 121626,37

Монтажные работы

Антисептирование лесоматериалов (условно)		м.куб.	21,98	65	1428,84
Устройство стропильной системы из дерева (условно)		м.куб.	11	1400	15400,00
Устройство обрешётки для листовых материалов		м.кв.	257,00	20	5140,00
Устройство кровли из металлочерепицы		м.кв.	257,00	20	5140,00
Устройство коньков, ребер, ендов и примыканий из металлочерепицы		м.	157,55	30	4726,50
Устройство подшивки потолков из досок с прозорами		м.кв.	185,00	15	2775,00
Устройство настила чердака из досок сплошную		м.кв.	160,00	10	1600,00
Устройство пароизоляции		м.кв.	185,00	10	1850,00
Устройство теплоизоляции в 2 слоя толщиной 150-200 мм.		м.кв.	185,00	20	3700,00
Устройство подшивки карнизов		м.	84	60	5064,00
Навеска водосточных желобов		м.	66,00	50	3300,00
Навеска водосточных труб		м.	30	40	1200,00
Установка/разборка лесов строительных (в т.ч. и аренда)		м.кв.		10	
Подъём материалов вручную		т\эт	42	60	2508,89
Скидка на монтаж		%		10	-5383,32

Итого, монтаж: 48449,91

189

Всего, по объекту: 170076,28