

Черепица битумная SHINGLAS Ultra

наименование товара	ед.изм.	кол-во	цена со скидкой	всего
<b>Лесоматериалы</b> (раздел требует уточнения)				
Брусья и доски хвойных пород 2 сорта 4,5-6 м. (стропильная система)	м.куб.	11	1350,00	14850,00
Бруски обрезные хвойных пород 2 сорта 50*50 (утепление)	м.куб.	0,77	1350,00	1040,63
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (подшив потолка)	м.куб.	1,39	1400,00	1942,50
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (обрешётка)	м.куб.	3,55	1400,00	4965,24
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (настил чердака)	м.куб.	4,00	1400,00	5600,00
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 120*25 (подшивка карниза)	м.куб.	0,84	1400,00	1169,78
Доски обрезные хвойных пород 2 сорта 50*25 (контррейка)	м.куб.	0,44	1500,00	662,58
Антисептик-антипирен Деймос	кг.	132	36,10	4761,35
Доставка а\м г\п 10 т	ходка.	1	600,00	600,00
				35592,07

Черепица битумная SHINGLAS Ultra

Shinglas Ultra Джайв Аккорд Коричневый	м.кв.	267	79,80	21306,60
Коньково-карнизная черепица	м.кв.	55	89,25	4908,75
Подкладочный ковёр ЭММ	м.кв.	250	34,00	8500,00
Клей Фиксер 12л 13,1 кг	шт.	4	329,80	1319,20
Гвозди специальные	кг.	26	34,00	884,00
Ендовый ковер	м.кв.	60	75,91	4554,30
Аэратор точечный	шт.	9	140,25	1262,25
Планка торцевая (битумная черепица)	шт.	10	63,75	637,50
Планка карнизная (битумная черепица)	шт.	35	55,25	1933,75
Планка примыкания	шт.	13	42,50	552,50
Плита ОСБ Кронспан Румыния 1,2*2,44 (Европа) 10 мм	шт.	87	132,05	11488,35
Мембрана подкровельная супердиффузная Aquatex 120	м.кв.	300	7,91	2371,50
Доставка а\м г\п 5 т по городу	ходка.	1	500,00	500,00
				60218,70

Теплоизоляция

Теплоизоляция базальтовая ТЕХНО Роклайт 100 мм.	м.кв.	177	31,92	5649,84
Теплоизоляция базальтовая ТЕХНО Роклайт 50 мм.	м.кв.	354	15,96	5649,84
Лента бутиловая, двусторонняя (40 м.)	рулл.	5	136,00	680,00
Пароизоляционная плёнка N96	м.кв.	225	3,40	765,00
Доставка а\м г\п 2 т	ходка.	1	300,00	300,00
				13044,68

Водосточная система PROFIL 130 белый

Желоб Ø130, дл. 3м	м.п.	66	26,27	1733,53
Труба водосточная Ø100, дл.3м и 4м	м.п.	24	29,18	700,42
Угол наружный "Z" 90°	шт.	6	47,97	287,83
Угол внутренний "W" 90°	шт.	2	47,97	95,94
Заглушка желоба правая P	шт.		18,51	
Заглушка желоба левая L	шт.		18,51	
Ливнеприемник проходной	шт.	6	57,55	345,28
Колено Ø100/60°	шт.	18	28,64	515,46
Соединитель трубы водосточной	шт.	12	19,15	229,82
Соединитель желоба с проклад.	шт.	14	33,65	471,14
Держатель желоба пластиковый (на лобовую)	шт.	132	14,87	1962,26
Держатель желоба металлический (на обрешётку)	шт.		27,54	
Держатель трубы стальной-L160	шт.	12	20,79	249,52
				6774,88

Подшивка карнизных свесов

Панель софитная MITTEN неперфорированный (белый)	м.кв.	58,7	59,54	3495,24
Профиль J-trim (3,66 м.)	шт.	24	34,20	820,80
Планка лобовая 250 мм Ruukki (1¼)	шт.	45	91,80	4131,19
Планка плоского стыка 10*50*10 Ruukki (полоса)	шт.	9	38,02	342,22
Саморез кровельный RUUKKI	шт.	500	0,50	247,50
Саморез 3,5*25 с прессшайбой	шт.	1500	0,08	120,00
Доставка а\м г\п 2 т	ходка.	1	200,00	200,00
				5040,90

Итого, материалы: **124987,29**

**Монтажные работы**

Антисептирование лесоматериалов (условно)	м.куб.	21,98	65	1428,84
Устройство стропильной системы из дерева (условно)	м.куб.	11	1400	15400,00
Устройство сплошной обрешётки для битумной черепицы	м.кв.	257,00	25	6425,00
Устройство кровли из битумной черепицы	м.кв.	257,00	20	5140,00
Устройство подкладочного ковра	м.кв.	250,00	15	3750,00
Устройство коньков, рёбер, ендов и примыканий из битумной черепицы	м.	157,55	30	4726,50
Устройство подшивки потолков из досок с прозорами	м.кв.	185,00	15	2775,00
Устройство настила чердака из досок сплошную	м.кв.	160,00	10	1600,00
Устройство пароизоляции	м.кв.	185,00	10	1850,00
Устройство теплоизоляции в 2 слоя толщиной 150-200 мм.	м.кв.	185,00	20	3700,00
Устройство подшивки карнизов	м.	84	60	5064,00
Навеска водосточных желобов	м.	66,00	50	3300,00
Навеска водосточных труб	м.	30	40	1200,00
Установка/разборка лесов строительных (в т.ч. и аренда)	м.кв.		10	
Подъём материалов вручную	т\эт	42	60	2508,89
Скидка на монтаж	%		15	-8830,24
<b>Итого, монтаж:</b>				<b>50038,00</b>

195

**Всего, по объекту:** **175025,29**