

Вводно-розподільчий щит електропостачання теплонасосного пункту ВРУ-1						
	Металоконструкції					
Металоконструкція панель ВРУ 2х400 УХЛ 4	ВРУ 2х400 УХЛ 4			<i>шт</i>	1	
Рубильник ручний перекидний 400А, 380В.	ПБ-4П і ПБ-4Л			<i>шт</i>	2	
Запобіжник Ісв=315А, 380В в комплекті.	ППН-39/315 А			<i>шт</i>	6	
Запобіжник Ісв=200А, 380В в комплекті.	ППН-37/200 А			<i>шт</i>	6	
Металоконструкція панель ЕП1864	ЕП1864			<i>шт</i>	2	
Металоконструкція панель ЩО-6 в комплекті	ЩО-6			<i>шт</i>	2	
	Провода і кабеля					
Кабель ВВГ 4х150	ВВГ 4х150			<i>м</i>	60	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 5х2,5	ВВГнгнд 5х2,5			<i>м</i>	175	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 3х2,5	ВВГнгнд 3х2,5			<i>м</i>	75	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 5х4	ВВГнгнд 5х4			<i>м</i>	50	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 5х6	ВВГнгнд 5х6			<i>м</i>	100	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 5х25	ВВГнгнд 5х25			<i>м</i>	75	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 5х1,5	ВВГнгнд 5х1,5			<i>м</i>	125	
Кабель силовий мідний ВВГ нгнд 3х1,5	ВВГнгнд 3х1,5			<i>м</i>	25	
Провід ПВ3 1Х95	ПВ3 1Х95			<i>м</i>	20	
Провід ПВ3 1Х25	ПВ3 1Х25			<i>м</i>	250	