

Расчёт стоимости малой архитектурной формы из дерева (беседка)

Площадь пятна застройки:	м.кв.	12,25
Высота до верхней обвязки	м.	2,5
Условный объём помещения:	м.куб.	30,625
Площадь покрытия деревянных элементов:	м.кв.	126
Площадь кровли:	м.кв.	21

наименование	ед. изм	кол-во	цена	стоимость
Материалы каркаса беседки				
Лес столярный калиброванный (доска, брус)	2,00	м.куб.	2450	4900
Лес строительный калиброванный (лаги)	0,4	м.куб.	1650	660
Решётка заполнения	13,5	м.кв.	330	4455
Вагонка сосновая	25	м.кв.	80	2000
Крепёжные элементы (угол усиленный)	10	шт	15	150
Дюбель анкерный 12*120 однораспорный	10	шт	8	80
Доска половая, шпунтованная	12	м.кв.	185	2220
Защитная пропитка для дерева Escargo Ecolax	10	л.	100	1000
Метизы (винты, саморезы, гвозди)	1	компл.	300	300

Кровля из цементно-песчаной черепицы Braas Frankfurter

Черепица бетонная Браас Taunas натур.	220	шт	11,13	2449,0
Конёк рядовой с кляммером	28	шт	55	1540
Начало конька	4	шт	172	688
Коньковая лента	3	рулл.	489	1466
Гребень свеса с вент. вставкой	18	шт	29	518
Планка защиты карниза /капельник	9	шт	80	720
Транспортные расходы	1	шт	400	400
			Всего, материалы:	23546

Монтажные работы

наименование	ед. изм.	кол-во	цена	стоимость
Изготовление и монтаж каркаса беседки (острожка лесоматериала, изготовление деталей, сборка, раскрепление)	м.куб	30,63	125	3828
Изготовление стропильной части	м.кв.	21	70	1470
Искусственное старение древесины	м.кв.	126	16	2016
Окраска деревянных поверхностей за 2 раза (со шлифовкой)	м.кв.	126	35	4410
Устройство настила полов из досок по лагам	м.кв.	12	80	960
Устройство подшивки потолков из вагонки	м.кв.	25	35	875
Монтаж обрешётки и черепицы	м.кв.	21	50	1050
			Всего, работа:	14609
			Итого:	38155
			Скидка 10%	3815
			Итого, со скидкой:	34339