

**Смета
на строительные работы по обустройству
локального очистного сооружения**

№ пп	Наименование работ	кол-во	ед. изм
1	Выемка грунта под локальное очистное сооружение Ø=3 м Н=4 м	17,00	м.куб.
2	Выемка грунта под дренаж (3 колодца Ø=2 м, Н=1 м)	9,50	м.куб.
3	Разработка траншеи (8 м*1,5 м*0,6 м)	7,20	м.куб.
4	Монтаж основания под ЛОС	1,00	шт.
5	Монтаж колодцев	3,00	шт.
6	Монтаж трубы	10,00	м.п.
7	Монтаж насоса	1,00	шт.
8	Чистка колодца	2,00	шт.
9	Обратная засыпка	7,20	м.куб.
10	Вывоз и погрузка грунта	26,50	м.куб.
11	Прокладка кабеля	5,00	м.п.
12	Пробивка отверстий для труб	6,00	шт.
13	Транспортные расходы и доставка материала		

ИТОГО:

№ пп	Наименование материалов	кол-во	ед. изм
1	Щебень	4,00	т.
2	Цемент	3,00	меш.
3	Ж/б кольцо Ø2000 мм	3,00	шт.
4	Плита перекрытия Ø2000 мм	4,00	шт.
5	Люк пластиковый	2,00	шт.
6	Труба Ø 50 мм напорная	5,00	м.п.
7	Труба Ø 110 мм	2,00	м.п.
8	Труба Ø160 мм	4,00	м.п.
9	Муфта Ø 50 мм	2,00	шт.
10	Насос Sprut V 180F	1,00	шт.
11	Эл. Кабель	5,00	м.п.
12	Гофра-труба	5,00	м.п.

ИТОГО:

ВСЕГО: