

## дом Альпина

Полезная площадь помещений 52,01 м<sup>2</sup>

Общая площадь помещений 60,82 м<sup>2</sup>

Площадь застройки 70,83 м<sup>2</sup>

	Описание
<b>Фундамент</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бетонный фундамент ниже глубины промерзания</li> </ul>
<b>Каркас</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Каркас дома (внутренние и наружные стены, стропильная система, балки перекрытия) выполнены на производстве <b>Nascor</b></li> </ul>
<b>Кровля</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гидроизоляция</li> <li>Ветровые карманы</li> <li>Битумное покрытие</li> <li>Отливы, ветровые планки, софит перфорированный</li> </ul>
<b>Наружные работы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Двухкамерные металлопластиковые окна</li> <li>Дверь входная, металлическая</li> <li>Климатический барьер (ветрогидрозащита) здания</li> <li>Оконные (над-, под-), дверные, цокольные отливы</li> <li>Отделка цоколя панелями "под камень"</li> <li>Отделка фасада виниловым сайдингом</li> </ul>
<b>Внутренние отделочные работы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утепление внешних стен базальтом, толщина 140мм</li> <li>Звукоизоляция внутренних стен базальтом, толщина 90мм</li> <li>Утепление пола базальтом, толщина 300мм</li> <li>Утепление потолка минватой, толщина 300мм</li> <li>Паробарьер по контуру дома с проклейкой и герметизирующими коробками для розеток</li> <li>Обшивка стен и потолка гипсокартонной плитой</li> <li>Черновой пол</li> </ul>
<b>Внутренняя инженерия, коммуникации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разводка кабеля под электрическое отопление</li> <li>Водоснабжение, разводка труб с выводом на улицу для подключения</li> <li>Канализация, разводка труб с выводом на улицу для подключения</li> <li>Система вентиляции из кухни и санузла</li> <li>Электропроводка и ТВ-кабель в металлорукаве, распределительный щит с автоматами</li> </ul>
<b>Прочее</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство террасы 11,3 м<sup>2</sup></li> <li>Обустройство закладных для навесной мебели, кухни, батарей, санфаянса и пр</li> <li>Проектная документация в 3х экземплярах с привязками</li> <li>Заземление дома</li> <li><b>НОВОЕ!!!</b> Ограждение ступеней террасы перилами</li> </ul>



Виртуальный тур по дому

<http://dream-house.ua/portfolio/homes/alpina.html>

<b>Цена</b>	<b>\$32 990</b>
-------------	-----------------

Дополнительные опции по выбору заказчика	Цена
Наружная отделка стен фиброцементной плитой <i>Certainteed</i>	\$2200
Металлочерепица матовая	\$220
Водостоки	\$640

**Цена включает** стоимость всех материалов и строительно-монтажных работ, спецтехники, проектной документации в полном объеме, организационных расходов, включая бытовку, доставку/разгрузку материалов, организацию охраны материалов и объекта строительства, уборку участка и пр. Без дополнительных оплат и пересогласования.

