

Лютіж

Замовник:

Кошторис №1

Ел.монтажні роботи

№ п/п	Назва робіт	Од. виміру	К-сть	Ціна за одиницю	Сума
1	Прокладення кабелю по стінах, стелі.	м	3975	3,45 грн.	13 713,75 грн.
2	Прокладення металорукава	м	200	3,20 грн.	640,00 грн.
3	Прокладення труб по основі підлоги	м	600	3,50 грн.	2 100,00 грн.
4	Затягування кабелів в проложені труби	м	600	2,15 грн.	1 290,00 грн.
5	Затягування кабелів в металорукав	м	200	2,25 грн.	450,00 грн.
6	Вибивання отворів в стінах, панелях для прокладання кабелів	шт.	45	8,00 грн.	360,00 грн.
7	Вибивання отворів для розпайочних та під розеточних коробочок.	шт.	185	15,00 грн.	2 775,00 грн.
8	Вибивання ніші для встановлення розподільчого щита	шт.	1	140,00 грн.	140,00 грн.
9	Встановлення ГРЩ	шт.	1	180,00 грн.	180,00 грн.
10	Встановлення розеток та вимикачів	шт.	175	14,00 грн.	2 450,00 грн.
11	Монтаж домофона	шт.	2	55,00 грн.	110,00 грн.
12	Монтаж визовної панелі	шт.	1	145,00 грн.	145,00 грн.
13	Підключення ел.замка	шт.	1	280,00 грн.	280,00 грн.
14	Підключення патронів для лампочок	шт.	18	8,00 грн.	144,00 грн.
15	Копання траншеї під кабель.	м.	40	18,50 грн.	740,00 грн.
16	укладка кабеля в траншею.	м.	40	6,50 грн.	260,00 грн.
17	засипка	м.	40	14,80 грн.	592,00 грн.
18	Створення заземлюючого пристрою для ГРЩ				550,00 грн.
19	Транспортні витрати				750,00 грн.
	Всього по роботах:				27 669,75 грн.

	<i>Матеріали</i>	<i>Одини</i>	<i>К-сть</i>	<i>Ціна за</i>	<i>Сума</i>
№ п/п	Кабель ШВВП 3*1,5	м	1550	3,95	6122,5
1	Кабель ШВВП 3*2,5	м	1100	6,78	7 458,00 грн.
2	Кабель ВВГ 5*4	м	35	15,36	537,60 грн.
3	Кабель ВВГ 5*6	м	40	22,58	903,20 грн.
4	Кабель ВВГ 5*10	м	50	36,85	1 842,50 грн.
5	Кабель УТР 8*0,52	м	300	2,85	855,00 грн.
6	Кабель RG-690	м	550	3,74	2 057,00 грн.
7	Щит ЩРО	шт	1	230,00	230,00 грн.
8	Щит ЩО-1 (в будинку)	шт	1	3 450,00	3 450,00 грн.
9	Коробочка підрозеточна	шт	175	0,85	148,75 грн.
10	Патрон E27	шт.	18	3,14	56,43 грн.
11	Лампочки 100Вт	шт	18	2,25	40,50 грн.
12	Кабель ВВГ 3*1,5	м	350	3,70	1 295,00 грн.
13	Гофротруба Ф20	м	840	1,98	1 663,20 грн.
14	Металоркав D20	м	200	4,25	850,00 грн.
15	Матеріали заземлюючого пристрою(металоконструкція)				420,00 грн.
	Всього по матеріалах:				27 929,68 грн.

Всього по внутрішнім ел.монтажним роботам

55 599,43 грн.

*Проект (виконавчо монтажна
схема ел.проводки)*

1 350,00 грн.

Всього по кошторису:

56 949,43 грн.

Графік виконання та оплати робіт

(аванс) 100% матеріали+30% аванс за роботи

36 230,61 грн.

1 етап прокладка кабелів внутрішньої ел.проводки 30% від робіт

8 300,93 грн.

2 етап встановлення ,розключення
підрозеточних коробочок та щитів.20%

5 533,95 грн.

3 етап встановлення розеток ,вимикачів 20% +
Проект (виконавчо монтажна схема ел.проводки)

6 883,95 грн.

Встановлення люстр,світильників в кошторис не включено.

Лютіж

Замовник:

Кошторис №2

Сигналізація					
1	Прибор прийомо-контактний (ППК) Орион 8 TM-1(GSM-дозвон)	шт.	1	\$380,00	\$380,00
2	Датчик SRPG -2 (Совмещенный разбития стекла+ИК, угол 105 °, дальность 18 м)	шт.	17	\$26,00	\$442,00
3	ДатчикСОМК-1-9 Изв-ль маг-конт врезн, режим деж/трев7/16мм, D15x22мм,экр для уст-ки в сталь констр	шт.	4	\$4,00	\$16,00
4	Датчик СОМК-3-11 Изв-ль маг-конт накл, режим деж/трев 15/34мм, 29x13x7мм	шт.	12	\$4,00	\$48,00
5	Сирена SD-3001 Наружная со светомаяком, 120 дВ , динамическая сирена, место под аккумулятор	шт.	1	\$70,00	\$70,00
6	Акумулятор 7 А/ч 12V	шт.	1	\$15,00	\$15,00
7	Витая пара FinMark UTP кат 5е медь 0 51мм оболочка PVC цвет серый упаковка - 305м	м	610	\$0 35	C 2 9 50
Монтажні роботи (прокладка кабелів)					\$213,50
Монтажно-налагодні роботи (монтаж, наладка апаратури)					\$388,40
Всього :					\$1 786,40

Лютіж

Замовник:

Ковторис Ns3

Відеоспостереження					
№ п/п	Назва робіт	Од. виміру	К-сть	Ціна за одиницю	Сума
1	SDVR-804 8 канальный ,4 аудио,100 к/с CIF 25к/с D1,Сеть 100Мбит,SATA HDD,USB	шт.	1	\$670,00	\$670,00
2	HDD 500 GB (Жесткий диск)	шт.	1	\$120,00	\$120,00
3	LG LSD монитор 17"	шт.	1	\$205,00	\$205,00
4	EVC-CS1006IR 113" SONY HQ1 CCD. 550TVL, 0.3 Lux, f=2.96/3.6/6 mm, день/ночь, DC-12V/550mA, IP-66, t= -30...+60°C,ИК подсветка - до 30м, козырёк, кронштейн.	шт.	8	\$140,00	\$1 120,00
5	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APS-30 12В/3А, корпус, место под аккумулятор 17Ач	шт.	1	\$165,00	\$165,00
10	ШВВП 2*1,5	м	305	\$0,25	\$76,25
6	Кабель коаксиальный 75 Ом (в бухте 305м)	м	305	\$0,25	\$76,25
	Монтажно-наладочні роботи (прокладка кабелів)				\$213,50
	Монтажно-наладочні роботи (монтаж, наладка апаратури)				\$912,00
	Всього :				\$3 558,00