План кроків



1 - 1 (повернутий)



1. Дерев'яні елементи виготовити з повітряно-сухої деревини вологістю не більше 20% Деревина повинна бути не нижче 2-го сорту з розрахунковими характеристиками згідно СНиП II-25-80.
2. Розміри елементів покрівлі з кроків уточнювати при монтажних роботах.
3. Захист дерев'яних конструкцій каркасу кроків'яного даху від гниття та загорання виконати шляхом просочування їх антисептиками та антипіренами у відповідності з вимогами ГОСТ 11047-90, ГОСТ 10950-78, ДБН В.1.1-7-2002.
   Рекомендовано вогнезахисне покриття - суміш "ЕНДОТЕРМ 400201" ТОВ. НВП. "Спецматеріали" Україна
4. Під стійки поз. 33 - 36, 38 вздовж цифрових осей укласти дерев'яні бруси 150х150мм для розподілення навантаження від стійки на кілька плит.
5. Діагональна нога поз. 28 (L=7900) складається з двох зіставних елементів довжиною 4500мм та 3400мм.

						1317/1 - 10		АБ
Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата.	Будівництво житлового будинку та господарської будівлі в с. Зазим'є Броварського району Київської області замовник гр. Якуша Андрій Миколайович		
Гол. спец.		Залевська			05.10	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав		Овчаренко			05.10		П	20	-
Перевірив		Редькіна			05.10				
						План кроків, переріз 1-1	ТОВ Фірма "Проектант" м. Бровари Київської обл.		
Н. контр.		Миронець			05.10				