






1. Крокви прийняті з пиленого лісоматеріалу хвойних порід II категорії вологістю не більше 25%.
2. Крокви розраховані з урахуванням нормативного снігового навантаження 170 кг/м.
3. Крокви кріпити до стіни при допомозі металевих анкерів А-1 та скруток.
4. Монтаж дерев'яних конструкцій виконувати у відповідності до СНиП 3.03.01-87.
5. Покрівля металочерепиця по решетуванню.
6. Елементи крокв, що стикаються з кам'яною кладкою, ретельно антисептувати та ізолювати прокладкою з 2-х шарів толя.
7. Захист дерев'яних конструкцій від гниття та вогнезахист виконувати у відповідності до СНиП 3.03.01-87.
8. Дерев'яні елементи покрівлі повинні бути розташовані від зовнішньої поверхні вентканалів не менш ніж на 130мм.
9. Крок крокв і норіжників прийнятий в основному 1000мм.
10. Цв'яхи, шурупи приймати згідно ГОСТ4028-63ж. Відстань між цв'яхами, шурупами приймати згідно СНиП II-25-80.
11. Дані аркуш дивись разом з аркушами КД-1... КД-83.



Вузол "2"



Індивідуальний житловий будинок
по вул. Бучанській 14 в с.м.т. Ворзель
Київської області

2008 р.

Арх. Андрієвська

Розріз 1 - 1

Стаття Аркуш

Р КД-4