

к Договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2012 г.

Расчетная смета от 7.02.2013г.

Расчетная смета - Отопление, водоснабжение, канализация

Объект: Киев, Осокорки Баня

№	Название	Ед.	К-во	Цена грн.	Сумма грн.	Всего
<b>Материал канализации</b>						
1	Труба 110x500	шт.	1	37,40	37,40	
2	Труба 50x1000	шт.	2	12,98	25,96	
3	Труба 50x500	шт.	4	13,20	52,80	
4	Колено 110x90*	шт.	1	6,38	6,38	
5	Колено 50x90*	шт.	2	6,930	13,86	
6	Колено 50x45*	шт.	8	6,380	51,04	
7	Тройник 110x110x97	шт.	2	29,480	58,96	
8	Тройник 110x50x110x90	шт.	2	23,650	47,30	
9	Переходник 110x50	шт.	2	11,550	23,10	
10	Ревизия 110	шт.	1	44,000	44,00	
11	Вытяжной клапан	шт.	1	57,000	57,00	
12	Доставка материала	км.	50	3,50	175,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>592,80</b>	<b>592,80</b>
<b>Материал водоснабжение Rifeng (Китай)</b>						
1	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 16*2 mm	м.п.	29	14,28	410,55	
2	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 20*2 mm	м.п.	15	17,43	260,58	
3	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 25*2,5 mm	м.п.	5	27,39	125,99	
4	Соединитель 16x1/2* П/В	шт.	2	23,24	46,48	
5	Соединитель 20x1/2* П/В	шт.	3	23,99	71,97	
6	Соединение 25x1* П/Н	шт.	3	44,65	133,95	
7	Тройник П/П/П прямой 16x16x16	шт.	2	34,11	68,22	
8	Тройник П/П/П ред. 20x16x16	шт.	3	38,93	116,79	
9	Тройник П/П/П ред. 20x16x20	шт.	3	41,75	125,25	
10	Тройник П/П/П ред. 20x20x16	шт.	1	42,66	42,66	
11	Тройник П/П/П ред. 25x16x20	шт.	1	56,27	56,27	
12	Тройник П/П/П ред. 25x20x20	шт.	1	60,09	60,09	
13	Тройник П/П/П ред. 25x20x25	шт.	1	68,72	68,72	
14	Уголок 90° 16x16 П/П	шт.	10	24,40	244,00	
15	Уголок 90° 20x20 П/П	шт.	8	34,45	275,60	
16	Уголок 90° 25x25 П/П	шт.	4	56,03	224,12	
17	Пресс-угольник для смесителей 16 - 1/2"внут.	шт.	9	44,49	400,41	
18	Пресс-угольник для смесителей 20 - 1/2"внут.	шт.	2	49,47	98,94	
19	Соединительный ниппель 1/2"нар. - 1/2"нар.	шт.	4	9,00	36,00	
20	Монтажный угол 75/150мм	шт.	3	22,05	66,15	
21	Угол 3/4 x 3/4 ВВ	шт.	2	28,13	56,25	
22	Изоляция для труб Sanflex 18*6	м.п.	29	1,50	43,13	
23	Изоляция для труб Sanflex 22*6	м.п.	15	1,70	25,42	
24	Изоляция для труб Sanflex 28*6	м.п.	5	3,52	16,19	
25	Крепление труб	шт.	100	0,15	15,00	
26	Доставка материала	км.	50	3,50	175,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>3263,72</b>	<b>3263,72</b>
<b>Материал отопление Rifeng (Китай)</b>						
1	Многослойная труба Pex/Al/Pex 16*2 mm	м.п.	35	14,28	492,66	
2	Многослойная труба Pex/Al/Pex 20*2 mm	м.п.	17	17,43	300,67	
3	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 25*2,5 mm	м.п.	18	27,39	503,98	

4	Пресс-муфта Uponor MLC 20-16	шт.	2	87,75	175,50	
5	Соединитель 25x3/4* ВР	шт.	5	40,01	200,05	
6	Соединитель 25x1* ВР	шт.	4	51,63	206,52	
7	Соединитель 25x1* НР	шт.	4	49,83	199,32	
8	Соединитель 25x3/4* НР	шт.	2	39,59	79,18	
9	Тройник П/П/П прямой 16x16x16	шт.	4	34,11	136,44	
10	Тройник П/П/П прямой 25x25x25	шт.	2	82,59	165,18	
11	Тройник П/П/П ред. 20x16x16	шт.	0	38,93	0,00	
12	Тройник П/П/П ред. 20x16x20	шт.	6	41,75	250,50	
13	Тройник П/П/П ред. 25x20x25	шт.	2	68,72	137,44	
14	Уголок 90° 16x16 П/П	шт.	6	24,40	146,40	
15	Уголок 90° 20x20 П/П	шт.	4	34,45	137,80	
16	Уголок 90° 25x25 П/П	шт.	8	56,03	448,24	
17	Изоляция для труб Sanflex 18*6	м.п.	35	1,50	51,75	
18	Изоляция для труб Sanflex 22*6	м.п.	17	1,70	29,33	
19	Изоляция для труб Sanflex 28*6	м.п.	18	3,52	64,77	
20	Крепление труб	шт.	80	0,15	12,00	
21	Дюбеля	шт.	160	0,35	56,00	
22	Доставка материала	км.	50	3,50	175,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>3968,72</b>	<b>3968,72</b>
	<b>Материал теплого пола Rifeng (Китай)</b>					
1	Многослойная труба Рех/Al/Рех 16*2 mm	м.п.	550	14,28	7854,00	
2	Распределитель компл. д/т.пола 7 конт	шт.	1	4 528,91	4528,91	
3	Кран шаровый 1*	шт.	2	126,11	252,23	
4	Резьбовой адаптор 16x3/4	шт.	14	25,52	357,28	
5	Лента компенсир. д/т.пола (8x150мм)	м.п.	51	6,27	319,77	
6	Мультифольга 1250 mm (4 мм)	м.кв.	40	60,50	2420,00	
7	Фиксирующий трак для труб 16 (L 1м шаг 50мм)	м.п.	40	25,30	1012,00	
8	Добавка в бетон	л.	6	10,00	60,00	
9	Шкаф раздел. встроенный SWP 5(120x700x960)	шт.	1	450,00	450,00	
11	Дюбеля	шт.	320	0,35	112,00	
12	Доставка материала	км.	50	3,50	175,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>17541,19</b>	<b>17541,19</b>
	<b>Радиаторы</b>					
1	Радиатор 22К-3 600x800 нижнее подключение	шт.	1	883,54	883,54	
2	Радиатор 22К-3 600x900 нижнее подключение	шт.	2	993,84	1987,68	
3	Радиатор 22К-3 600x1000 нижнее подключение	шт.	1	1 104,32	1104,32	
4	Радиатор 22К-3 600x1200 нижнее подключение	шт.	2	1 284,43	2568,86	
5	Узел подключения радиаторов	шт.	6	113,30	679,80	
6	Термостатическая головка	шт.	6	80,00	480,00	
7	Резьбовой адаптер UNI 16x3/4 ВР	шт.	12	25,52	306,24	
	Доставка материала	км.	50	3,50	175,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>8185,44</b>	<b>8185,44</b>
	<b>Котельная</b>					
1	BERETTA CIAO 24 CSI New Котел наст.газ.	шт.	1	4300,000	4300,00	
2	Стандартный гориз. коллектор 817 мм. (60/100)	шт.	1	302,000	302,00	
3	Кран шаровый (Американка) 1/2	шт.	2	36,520	73,04	
4	Нипель латунь 1/2	шт.	2	7,650	15,30	
5	Кран шаровый (Американка) 3/4*	шт.	4	58,100	232,40	
6	Кабель 3 х 1,5	м	10	12,375	123,75	
7	Клапан обратный 1/2	шт.	1	65,138	65,14	
8	Клапан обратный 3/4	шт.	1	89,213	89,21	

9	Фильтр грязевой 1/2	шт.	1	51,975	51,98	
10	Фильтр грязевой 3/4*	шт.	1	85,050	85,05	
11	Нить паковочная "Лактайт"	шт.	2	250,313	500,63	
12	Доставка материала	км.	50	3,50	175,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>6013,49</b>	<b>6013,49</b>
	<b>Работа</b>					
	<b>Подготовительные работы</b>					
1	Проемы в бетонном блоке	точ.	0	400,00	0,00	
2	Пробивка проемов межэтажных	шт.	0	250,00	0,00	
3	Пробивка проемов межкомнатных	шт.	4	50,00	200,00	
4	Штробирование стен стояков	м.п.	0	50,00	0,00	
5	Штробление в кирпиче	м.п.	5	25,00	125,00	
6	Штробление в бетоне	м.п.	5	50,00	250,00	
7	Устройство ниши радиаторов	шт.	0	300,00	0,00	
	<b>Монтаж канализации</b>					
1	Монтаж системы канализации	шт.	5	200,00	1000,00	
2	Монтаж стояка канализации	м.п.	0	50,00	0,00	
	<b>Монтаж водоснабжения</b>					
1	Монтаж системы водоснабжения	шт.	5	200,00	1000,00	
2	Монтаж стояка водоснабжения	м.п.	0	50,00	0,00	
	<b>Монтаж отопления</b>					
1	Монтаж системы отопления	точ.	6	350,00	2100,00	
	<b>Монтаж теплого пола</b>					
1	Монтаж системы теплого пола и стен	м2	40	80,00	3200,00	
2	пола	шт.	1	450,00	450,00	
3	Монтаж датчика температуры теплого пола	шт.	0	50,00	0,00	
	<b>Установка оборудования</b>					
1	Монтаж котельной	коп.	1	1200,00	1200,00	
	<b>Пуско-наладочные работы</b>					
1	Ввод котла в эксплуатацию	шт.	1	0,00	0,00	
2	Регулировка и запуск системы водоснабжения	комп.	1	200,00	200,00	
3	Регулировка и запуск системы отопления	комп.	1	200,00	200,00	
4	Регулировка и запуск системы теплого пола	м2	40	8,00	320,00	
	<b>Административные расходы</b>					
1	Разработка проекта и расчет сметы	м2	54	4,00	216,00	
2	Транспортные расходы	км	300	3,50	1050,00	
				<b>Всего работа грн.</b>	<b>11511,00</b>	<b>11511,00</b>
				<b>Всего материал грн.</b>		<b>39565,36</b>
				<b>Всего работа грн.</b>		<b>11511,00</b>
				<b>Итого</b>		<b>51076,36</b>

**Итого со скидкой 10% 45968,72**

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик

Адреса:

Адрес:

Телефон:

Телефон: