

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- За умовну відмітку ± 0.000 прийнято рівень чорнової підлоги (бетонної стяжки) 1-го поверху.
- У зв'язку з відсутністю геологічних та геодезичних вишукувань, фундамент розраховано і запроектовано на ґрунт основи з такими характеристиками :
 $E_n=16\text{МПа}$; $\gamma_{II}=1,90\text{т/м}^3$; $C_{II}=42\text{КПа}$; $\Phi_I=i15$.
- В разі виявлення на відм. -1.600 ґрунта з іншими характеристиками, даний проект повернути на доопрацювання для внесення корективів.
- Роботи по влаштуванню фундаменту вести у повній відповідності з вимогами ДБН В.2.1-10-2009.
- Фундамент запроектовано монолітний бетонний стрічковий з бетону класу С16/20 по міцності.
- По верху фундаменту передбачено з/б пояс обв'язочний "Пом-1" з бетону С16/20 по міцності.
- Захисний шар бетону до робочої арматури вказаний на кресленнях армування конструкцій.
- З'єднання стержнів в плоскі сітки - в'язане (виконати по місцю в'язальним дротом).
- Плоскі каркаси виконати за допомогою контактного зварювання у повній відповідності з вимогами ГОСТ 14098-91 і СНиП 3.03.01-87.
- Застосування дугового зварювання замість контактного недопустиме.
- Зварюванню підлягають всі перетини повздовжніх і поперечних стержнів. Всі арматурні вироби і якість зварних з'єднань повинні відповідати ГОСТ 10922-90.
- Механічним випробуванням на міцність підлягають всі хрестоподібні зварні з'єднання арматури за винятком шпильок з плоскими каркасами в просторових каркасах.
- Укладання бетонної суміші в опалубку виконувати з обов'язковим її ущільненням вібраторами.
- Зняття опалубки виконати тільки після досягнення бетоном конструкції 80% проектною міцності.
- Під підшву монолітного фундаменту виконати бетонну підготовку з бетону кл. В3,5 товщ. 100 мм.
- Горизонтальну (на відм. ± 0.000) та вертикальну гідроізоляцію виконати із двох шарів ізола на бітумній мастиці.
- Монолітні з/б сходи запроектовані із важкого бетону класу С16/20 (застарілий кл. В15) по міцності.
- Захист конструкцій виконати згідно вимог СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- Проектом передбачено виконання робіт в теплу пору року.
- Перетини 1-1, 2-2, 3-3 дивись аркуш КБ-3; перетини 4-4, 5-5, 6-6 див. КБ-5.

керівник				Загальні вказівки	Стадія	Аркуш	Аркушів
гол. арх.						1	
виконав							
перевірив							
Норм.конт.							