

11	Подъем материала	тн	3,00	150,00	450,00	11	Затирка для плитки 2кг	шт	5,00	56,00	280,00
						12	Клей Баумит флекс топ для теплых полов	меш	8,00	129,00	1032,00
						13	Клей для плитки Баумит Базик	меш	25,00	43,00	1075,00
						14	Порог алюминиевый Т-образный	мп	3,00	29,00	87,00
						15	Мешок	шт	50,00	2,00	100,00
					10364,00						5495,50
	ПОТОЛОК										
1	Грунтовка кварцевая	м2	48,50	16,00	776,00	1	Бетоноконтакт Кнауф 20кг	шт	1,00	419,00	419,00
2	Поклейка малярной сетки	м2	48,50	15,00	727,50	2	Сетка штукатурная 90г/м2	м2	50,00	3,20	160,00
3	Штукатурка потолка	м2	48,50	70,00	3395,00	3	Штукатурка гипсовая МР-75 30кг	меш	40,00	47,00	1880,00
4	Штукатурка откоса потолка	мп	5,50	50,00	275,00	4	Гипсокартон стеновой (2,4 м2), Кнауф	шт	16,00	44,80	716,80
5	Монтаж потолка ЛГК	м2	31,50	70,00	2205,00	5	Профиль УД	мп	180,00	2,80	504,00
6	Монтаж откоса потолка прямого	мп	25,00	50,00	1250,00	6	Профиль СД	мп	120,00	4,70	564,00
7	Монтаж перфоугла	мп	25,00	15,00	375,00	7	Шуруп 25 1000шт	уп	5,00	35,00	175,00
8	Шпаклевка потолка	м2	80,00	55,00	4400,00	8	Шуруп 9,5 1000шт	уп	2,00	39,00	78,00
9	Шпаклевка откоса	мп	25,00	40,00	1000,00	9	П-кронштейн	шт	100,00	0,79	79,00
10	Грунтовка потолка	м2	25,00	8,00	200,00	10	Дюбель 6/40 100шт	уп	6,00	9,00	54,00
11	Покраска потолка	м2	80,00	25,00	2000,00	11	Сетка для швов 50мм	шт	2,00	29,00	58,00
12	Грунтовка откосов потолка	мп	25,00	4,00	100,00	12	Сетка швов 100мм 20м	шт	10,00	15,00	150,00
13	Покраска откоса	мп	25,00	18,00	450,00	13	Клей гипсовый "Перлфикс"	меш	2,00	62,00	124,00
14	Подъем материала	тн	2,00	150,00	300,00	14	Перфоугол 3,0м	шт	12,00	3,50	42,00
15	Вывоз мусора	маш	0,50	400,00	200,00	15	Шпаклевка Кнауф Мультифиниш 25кг	меш	4,00	82,00	328,00
16	Вывоз мусора	шт	0,50	400,00	200,00	16	Шпаклевка для швов "Фугенфюллер" 25кг	меш	2,00	83,00	166,00
						17	Шпаклевка готовая Шетроок 25кг	шт	4,00	239,00	956,00
						18	Краска в/эм Кабе Оптима10л	шт	3,00	330,00	990,00
						19	Грунтовка аквастоп конц.	л	6,00	64,50	387,00
						20	Мешок	шт	20,00	2,00	40,00
					17853,50						7870,80
	СТЕНЫ										
1	Грунтовка кварцевая	м2	40,00	12,00	480,00	1	Бетоноконтакт Кнауф 20кг	шт	1,00	419,00	419,00
2	Армирование стен	м2	200,00	12,00	2400,00	2	Сетка штукатурная 90г/м2	м2	250,00	3,20	800,00
3	Штукатурка стен	м2	200,00	48,00	9600,00	3	Штукатурка гипсовая МР-75 30кг	меш	150,00	47,00	7050,00
4	Штукатурка откоса	мп	42,00	30,00	1260,00	4	Гипсокартон стеновой (2,4 м2), Кнауф Влаго	шт	4,00	57,00	228,00
5	Монтаж конструкции ЛГК санузел	мп	5,70	120,00	684,00	5	Профиль УД	мп	30,00	2,80	84,00
6	Грунтовка стен	м2	200,00	6,00	1200,00	6	Профиль СД	мп	18,00	4,70	84,60
7	Шпаклевка финишная стен	м2	170,00	40,00	6800,00	7	Шуруп 25 1000шт	уп	1,00	35,00	35,00
8	Оклеивание стен обоями	м2	170,00	30,00	5100,00	8	Дюбель 6/40 100шт	уп	1,00	9,00	9,00
9	Монтаж перфоуголка стена	мп	57,00	10,00	570,00	9	Грунтовка аквастоп конц.	л	9,00	64,50	580,50
10	Шпаклевка откоса	мп	25,00	25,00	625,00	10	Шпаклевка Кнауф Мультифиниш 25кг	меш	6,00	82,00	492,00
11	Покраска откоса	мп	25,00	15,00	375,00	11	Перфоугол 3,0м	шт	24,00	3,50	84,00
12	Облицовка стен плиткой	м2	30,00	120,00	3600,00	12	Обои	м2	180,00	0,00	0,00
13	Кромкование плитки 45*	мп	5,40	40,00	216,00	13	Клей обойный	уп	8,00	25,00	200,00
15	Вывоз мусора	маш	1,00	400,00	400,00	14	Плитка для стен	м2	33,00	0,00	0,00
16	Вывоз мусора	шт	1,00	400,00	400,00	15	Клей для плитки Баумит Базик	меш	8,00	43,00	344,00
17	Подъем материала	тн	5,00	150,00	750,00	16	Затирка для плитки 2кг	шт	3,00	56,00	168,00
						17	Мешок	шт	50,00	2,00	100,00
						18	Клей гипсовый "Перлфикс"	меш	4,00	62,00	248,00

Расходно -накладные 5%

1028,75

Транспортные 10 %

490,10

ВСЕГО

21603,75

ВСЕГО

5391,10

ИТОГО РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

26994,85

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____

ЗАКАЗЧИК _____

