Hunter®

№	Модель	Описание	Единицы измерения	Кол-во	Цена за ед., $	Сумма$
1	Оборудование для автоматического полива компании HUNTER (США)					
1.1	PSU-04	Высота выдвижной части H = 10см., без форсунки	шт.	36	4,24	152,64
1.2	MP 100090	форсунка ротатор с сектором полива 90-210°	шт.	4	13,68	54,72
1.3	MP 1000210	форсунка ротатор с сектором полива 210° -270°	шт.	2	13,68	27,36
1.4	MP 200090	форсунка ротатор с сектором полива 90-210°	шт.	4	14,40	57,60
1.5	MP 2000210	форсунка ротатор с сектором полива 210° -270°	шт.	2	14,40	28,80
1.6	MP 2000360	форсунка ротатор с сектором полива 360°	шт.	4	14,40	57,60
1.7	MP 300090	форсунка ротатор с сектором полива 90-210°	шт.	16	15,12	241,92
1.8	MP 3000210	форсунка ротатор с сектором полива 210° -270°	шт.	3	15,12	45,36
1.9	MP 3000360	форсунка ротатор с сектором полива 360°	шт.	1	15,12	15,12
1.10	PGV-100G-B	1", прямоточный, без управления потока, резьб. соед., ВР	шт.	8	37,45	299,58
1.11	X-CORE-801i-E	Для управления 8-ю зонами (внутренний)	шт.	1	158,40	158,40
1.12	MINI-CLIK	датчик дождя с регулировкой на 3-25 мм осадков	шт.	1	46,20	46,20
1.13	FLEX-SG	Шланг (30 метров бухта)	шт.	0,7	56,00	39,20
1.14	HSBE-050	Колено 1/2"	шт.	36	0,42	15,26
1.15	HSBE-075	Колено 3/4"	шт.	36	0,43	15,55
Всего по оборудованию HUNTER (США)						1255,31
2	Компресионные фитинги, пластиковые боксы компании Plastica Alfa					
2.1		ПЭ Муфта ВР 25x3/4" Plastica Alfa	шт.	15	1,41	21,20
2.2		ПЭ Муфта ВР 32x3/4" Plastica Alfa	шт.	3	1,75	5,24
2.2		ПЭ Муфта НР 32x1" Plastica Alfa	шт.	2	1,56	3,11
2.3		ПЭ Колено НР 32x1" Plastica Alfa	шт.	4	1,86	7,45
2.4		ПЭ Колено ВР 32x3/4" Plastica Alfa	шт.	2	2,26	4,52
2.5		ПЭ Колено 32x32 Plastica Alfa	шт.	4	2,64	10,55
2.6		ПЭ Тройник 25x25x25 Plastica Alfa	шт.	12	3,14	37,69
2.7		ПЭ Тройник 32x32x32 Plastica Alfa	шт.	4	3,92	15,70
2.7		ПЭ Хомут (водоотвод) ВР 25x3/4" Plastica Alfa	шт.	27	1,44	38,88
2.8		ПЭ Тройник НР 25x1"x25 Plastica Alfa	шт.	8	2,67	21,38
2.9		ПЭ Тройник НР 32x1"x32 Plastica Alfa	шт.	4	3,49	13,97
2.9		Кран шаровый ВР 1" х ВР 1"	шт.	1	9,37	9,37
2.10		Клапан быстрого доступа 3/4"	шт.	3	17,62	52,87
2.11		Ключ для клапана быстрого доступа соединением 3/4"	шт.	2	8,14	16,27
2.12		Клапанный бокс 175 мм, (Mini)	шт.	8	9,06	72,50
Всего по оборудованию Plastica Alfa						330,70
3	Труба ПЕ (Украина)					
3.1	SDR 17 32	Труба ПЕ-100, 32 (10 атм.)	м	150	0,74	111,00
3.2	SDR 13,6 25	Труба ПЕ-80, 25 (10 атм.)	м	320	0,55	176,00
3.2	SDT 25	Труба техническая 25	м	150	0,24	36,00
Всего по трубам ПЕ (Украина)						323,00
4	Кабель, системы прокладки кабеля					
4.1		Кабель ПВС 2x0,75мм	м.	250	0,23	57,50
4.2		Расходные материалы	шт.	1	10,00	10,00
Всего по кабель, системы прокладки кабеля						67,50
ВСЕГО по оборудованию						1976,51
6	Установка системы автоматического полива					
6.1		Монтаж технологического, гидравлического, электрического оборудования системы автоматического полива		1	320,00	320,00
6.2		Пуско-наладочные работы	шт	1	150,00	150,00
6.5		Установка трубопроводов	м	320	0,95	304,00
6.6		Выкопка и устройство клапанных боксов	шт	8	15,00	120,00
6.7		Установка оросителей и настройка секторов орошения	шт	36	2,00	72,00
Всего по установке системы автоматического полива						966,00
ВСЕГО						2942,51