

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

(ЦКВГ, г.Киев,ул.Госпитальная 12, первый этаж инфекционное отделение)

№пп	Наименование материалов	Ед.измер	Кол-во	Примечания
1	Комплект ГКЛ (листы,каркас,крепеж)	м.кв.	400	(ГКЛ 12мм влагостойкий)
2	Подвесные потолки (плита 600*600,каркас,крепеж)	м.кв	150	(из них 20м.кв.перфорированные металл)для с/у
3	Линолеум коммерческий	м.кв	150	
4.	Плитка керамическая половая	м.кв	20	
5.	Плитка керамическая настенная	м.кв	65	
6.	Грунтовка	лтр.	180	
7.	Шпаклевка (Сатенгипс Старт+Финиш)	кг	1800	
8.	Бетон ПЗ-В12,5	м.куб	15	
9.	Сетка кладочная 100*100*3	м.кв	150	
10.	Краска водоэмульсионная	кг	240	
11.	Эмаль ПФ	кг	20	
12.	Кабель ВВГ НГ НД 3*1,5	м.пог	800	
13.	Кабель ВВГ НГ НД 3*2,5	м.пог	600	
14.	Кабель ВВГ 5*4	м.пог	80	
15.	Щит распределительн.	шт.	3	(размер и подбор автоматов уточнится)
16.	Светильник бактерицидн.	шт	4	
17.	Бра настенные	шт	8	(по кол-ву кроватей)
18.	Светильн. аккумуля. «Выход»	шт	2	
19.	Светильник потолочный	шт	54	(встраиваемый 600*600)
20.	Розетки	шт	60	(кол-во уточняется)
21.	Выключатели 1кл	шт	12	(кол-во уточняется)
22.	Выключатели 2кл	шт	16	(кол-во уточняется)
23.	Унитаз (компакт)	шт	2	
24.	Умывальник(комплект)	шт	4	(компл.сифон+смеситель)
25.	Ванна техническая	шт	1	(компл.сифон+смеситель)
26.	Кондиционер	шт	5	(4шт*9 + 1шт*12)
27.	Вентустановка	компл.	1	(с эл.подогревом притока)
28.	Трубы канализационные	м.пог	40	(д.50мм. в комплекте с отводами)
29.	Трубы канализационные	м.пог	20	(д.110мм в комплекте с отводами)
30.	Брус 75*75(сосна)	м.куб	1,5	
31.	Клей для плитки	кг	800	
32.	Затирка	кг	25	
33.	Клей для линолеума	кг	75	
34.	Система видеонаблюдения	компл	1	