

МАТЕРІАЛИ					
	Матеріали	Кількість	Вартість одиниці	Вартість всього	РАЗОМ
Фундамент	Бетон В15, м.куб.	4.60	800.00	3680.00	4730.00
	Арматура А400С, т	0.07	15000.00	1050.00	
Плита та вимощення	Бетон В15, м.куб.	6.40	800.00	5120.00	7670.00
	Арматура А400С, т	0.17	15000.00	2550.00	
Пояс	Бетон В15, м.куб.	0.60	800.00	480.00	480.00
Цоколь	Цегла клінкерна, шт.	174.00	10.00	1740.00	1820.00
	Розчин М50, м.куб.	0.10	800.00	80.00	
Стіни	Цегла Літос (гладка, сл.кістка) пустотіла,шт.	4040.00	6.26	25290.40	27415.40
	Розчин М50, м.куб.	2.00	800.00	1600.00	
	Перечичка 2ПБ13-1п	1.00	100.00	100.00	
	Перемичка 2ПБ10-1п	1.00	80.00	80.00	
	Кутик 100х6,5, т	0.023	15000.00	345.00	
Дах	Дерево 2сорт., м.куб.	4.53	1500.00	6795.00	18635.00
	Кріплення (цвяхи, кутики)	-	-	1000.00	
	Металочерепиця, м.кв.	67.00	120.00	8040.00	
	Спецементи даху (вітрова, торцьова, коньок)			1300.00	
	Водостічна система			1500.00	

Всього матеріали 60750.40

**Всього
матеріали+роботи**

РОБОТИ					
	Найменування роботи	Кількість	Вартість одиниці	Вартість всього	РАЗОМ
Фундамент	Земляні роботи, м.куб.	4.60			
	Армування, т	0.07			
	Бетонування, м.куб.	4.60			
Плита та вимощення	Земляні роботи, м.куб.*	30.00			
	Армування, т	0.17			
	Опалубка, м.кв.	3.50			
	Бетонування, м.куб.	6.40			
Пояс	Опалубка, м.кв.	6.00			
	Бетонування, м.куб.	0.60			
Цоколь	Кладка цегли, м.куб.	0.45			
Стіни	Кладка цегли, м.куб.	9.80			
	Монтаж перемичок	4.00			
Дах	Весь дах під ключ, м.кв.	67.00			
	Водостічна система				

Всього роботи 0.00