

Всього ГІПСОКАРТОН ПО БУДИНКУ дистанція від балок до 7-30см											м ²	116,59
1	Монтаж гіпсокартонних систем	м2	1,000	116,59	67,28	7843,30	Гіпсокартонний лист ГКЛ 12/1200/2500 Кнауф	лист/м2	0,35	36,55	69,42	2537,45
2	Перфоратор, свердла	шт/м2	0,002	0,17	2535,75	443,45	Гіпсокартонний лист ГКЛ 12/1200/2500 Кнауф вологостійкий	лист/м2	0,35	4,25	80,79	343,37
3	Шуруповерт, біти	шт/м2	0,004	0,41	1889,91	771,18	Профіль CD 60 (4м)	м.п/м2	5,50	641,22	5,05	3240,09
4	Електроножиці (болгарка диски)	шт/м2	0,001	0,06	2751,70	176,45	Профіль направляючий UD 27 (4м)	м.п	1,05	242,99	3,24	787,17
5	Рубанок Stayer кромочний для ГКЛ	шт/м2	0,005	0,58	160,43	93,52	Шумоізоляційна стрічка на профіль 30м	рул.	0,03	7,33	27,71	203,10
6							Подовжувач профіля 110/60	шт/м2	0,55	0,00	0,87	0,00
7							З'єднувач профілів CD 60/27 однорівневий "краб"	шт/м2	3,38	393,48	1,98	780,66
8							Підвіс прямий L=60x125 мм	шт/м2	3,38	322,07	0,74	239,62
9							Підвіс для CD профіля Т-поворотний "якір"	шт/м2	3,38	71,40	1,72	123,07
10							Стержень с вушком L 500 мм*4 мм	шт/м2	3,38	71,40	0,81	57,55
11							З'єднувач CD 60x60 поперечний	шт/м2	1,83	213,74	1,05	225,28
12							Дюбель швидкого монтажу 8*60	шт/м.п	8,85	1031,78	0,20	211,10
13							саморіз чорний 3,5*55 дерево	шт/м2	6,75	786,95	0,07	58,55
14							Шуруп самонарізний "длошка"	шт/м2	69,03	8047,33	0,04	294,37
15							саморіз чорний 3,5*25метал	шт/м2	30,00	3497,57	0,08	262,32
						9327,89						9363,70
Вартість робіт і матеріалів:											18691,59	
грузові операції:											3,00%	280,91
Накладні витрати:											2,00%	187,27
Транспортні витрати :											8,00%	749,10
Всього:											19908,87	