


Наименование строительства и его адрес : ЖК"АКВАРЕЛИ"				ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору		
		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ			г.Киев	14.02.2016
		на выполнение подрядных работ			Всего по смете	27 213,02
Этап № 1 Проведение черновых работ					Всего работы	8 030,60
					Всего мат-ли	15 983,60
Раздел 1. Демонтаж						
№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, грн.	
1	Демонтаж стен из газоблока или кирпича	кв.м	7,25	40,00	290,00	
	диск, зубило	к-т	1,00	180,00	180,00	
2	Упаковка мусора в мешки	шт.	40,00	5,00	200,00	
3	вынос мусора		1,00	280,00	280,00	
Дополнительные расходы						-
1	мешок полипропиленовый	шт.	40,00	4,80	192,00	
ИТОГО:						1 142,00
Раздел 2. Штукатурные работы						
№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, грн.	
1	Грунтовка поверхности	кв.м	102,80	5,00	514,00	
	грунтовка Eskaro Aquastop Prof 3л	шт.	1,00	339,50	339,50	
	грунтовка Eskaro Contact Grunt 3л	шт.	6,00	213,00	1 278,00	
2	Штукатурка поверхности	кв.м	51,40	50,00	2 570,00	
	Knauf Rothband 30kg	меш.	33,00	109,00	3 597,00	
	уголок штукатурный	шт.	6,00	11,55	69,30	
	маяк штукатурный 10мм	шт.	34,00	8,70	295,80	
Дополнительные расходы						
1	Мешок полипропиленовый	шт.	5,00	4,80	24,00	
2	ведро малярное	шт.	1,00	48,00	48,00	

	ИТОГО:				8 735,60
Раздел 3. Монтаж ГК перегородок					
№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, грн.
1	Монтаж прямых участков ГК перегородки	кв.м	20,10	100,00	2 010,00
2	монтаж 2-го слоя ГК листов	кв.м	18,60	15,00	279,00
	<i>Профиль CW75 3м</i>	шт.	3,00	48,40	145,20
	<i>Профиль CW50 3м</i>	шт.	24,00	42,80	1 027,20
	<i>Профиль UW75 3м</i>	шт.	3,00	38,30	114,90
	<i>Профиль UW50 3м</i>	шт.	30,00	32,80	984,00
	<i>Профиль UD27 3м</i>	шт.	8,00	22,40	179,20
	<i>Профиль CD60 3м</i>	шт.	2,00	36,75	73,50
	<i>ГК лист 2500*1200*12,5 влагостойки</i>	шт.	30,00	114,00	3 420,00
	<i>ГК лист 2500*1200*9,5</i>	шт.	2,00	80,00	160,00
	<i>ГК лист 2500*1200*6,5 для радиуса</i>	шт.	14,00	134,00	1 876,00
	<i>Брус 50*50 3м</i>	шт.	10,00	25,00	250,00
	Крепежная фурнитура для ГК работ	к-т	1,00	980,00	980,00
	<i>мин.вата URSA PureOne 37NR 50мм</i>	рулон	2,00	351,00	702,00
3	Монтаж рад. участков ГК перегородки	кв.м	7,12	150,00	1 068,00
4	монтаж 2-го слоя ГК листов на рад.часть	кв.м	7,12	20,00	142,40
5	Монтаж ГК короба	п.м	2,70	90,00	243,00
6	Монтаж ГК откоса	п.м	2,70	60,00	162,00
7	Звукоизоляция ГК перегородок	кв.м	27,22	10,00	272,20
Дополнительные расходы					
2	Мешки для мусора	шт.	10,00	4,80	48,00
3	Перчатки защитные	к-т	2,00	12,00	24,00
	ИТОГО:				14 136,60
Раздел 4. Административные услуги					
№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, грн.

1	Закупка материалов и контроль качества 7% от суммы материалов		1,00	1 119,00	1 119,00
2	Транспортные услуги	шт.	1,00	400,00	400,00
3	Зарботная плата прораба 11 % от сумы работ		1,00	883,37	883,37
4	Технический надзор за объектом 1,4 %		1,00	403,45	400,45
5	Административные затраты 1,5 %			396,00	396,00
	ИТОГО:				3 198,82

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
