1. Загальні дані:
1.1 Даний проект розроблений для влаштування конструкцій даху.
1.2 Робоча документація конструкцій даху розроблена для 3-го вітрового та 4-го снігового району згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи».

2. Вказівки по виготовленню і монтажу конструкцій:
2.1. Монтаж дерев'яних елементів даху виконувати відповідно до вимог СНиП 3.03.01-87 і серії 2.160-9 в.1.
2.2 Для з'єднання несучих елементів у вузлах стикування застосовувати врубки, цв'яхові пластини та скоби.
2.3 Несучі елементи - стійки, мауерлати, крокви, кобилки виготовлять з хвойних порід дерева 2 сорту, вологістю не більше 20 %.
2.6 Всі дерев'яні вироби необхідно обробити антисептиками і покрити антипіреном для переведення конструкцій у важкоспалимі у відповідності зі СНиП 3.04.03-85.
2.7 Ділянки дерев'яних конструкцій, що мають контакт з бетоном або металом ізолювати прокладками з 2-х шарів єврорубероїду.
2.8 Вільні кінці цвяхів загнути.
2.9 Відстань від цвяху до краю елементу поперек волокон не менше 15мм.
2.10 Відстань від цвяху до краю елементу вподовж волокон не менше 60мм.
2.11 Відстань між цвяхами поперек волокон не менше 15мм.
2.12 Відстань між цвяхами вподовж волокон не менше 60мм.

Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	План покрівлі	
3	План крокв	
4	План розташування армопоясу. Розріз а-а, б-б	
5	План розташування несучих металевих елементів покрівлі	
6	Розріз 1-1, 2-2	
7	Розріз 3-3	
8	Розріз 4-4	
9	Розріз 5-5...7-7	
10	Рм1, Рм2, РмЗ, Б1, Б2	
11	Стійка Ст1. Вузол обпирання стійки Ст1 (СтЗ) на плиту перекриття. Вузол 3	
12	Вузол влаштування рівноміцного стику балки Б1 по довжині. Вузол ,2,4,12. ЗД1	
13	Вузол влаштування стику крокви по довжині. Вузол кріплення дерев'яної стійки	
	до перекриття. Вузол 5, 10	
14	Вузол 6...9	
15	Специфікація до схеми розташування елементів.	

Відомість витрат сталі, кг

Марка елемента	Вироби арматурні						Вироби металеві														Всього, кг
	Арматура класу						Метал. прокат									Металевий лист					
	А240С			А400С			Труба		Швелер				Кутик			С 245					
	ДСТУ 3760:2006			ДСТУ 3760:2006			ГОСТ 30245-94		ГОСТ 8240-97				ГОСТ 8509-93			ГОСТ 19903-79					
	ф6	ф16	Всього	ф8	ф12	Всього	80х5	Всього	№12	№16	№18	Всього	50х5	100х10	Всього	t=4мм	t=6мм	t=10мм	t=12мм	Всього	
Конструкції даху	57,7	62,1	68,5	2,0	161,7	163,7	53,3	53,3	123,0	106,5	813,2	1042,7	2,6	2,2	4,8	6,4	10,4	30,2	20,0	67,0	1400

Зм.	Кіл.	Арк.	Ndок.	Підпис	Дата	-КД-		
						Індивідуальний житловий будинок в с. Новоолександрівка Дніпропетровського району, Дніпропетровської області		
						Влаштування конструкцій даху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	1	15
Перевірив						Загальні дані			
Розробив									