

Специфікація робіт

до Договору Доручення від "___" _____ 201__ р. за № _____
м. Київ "___" _____ 201__ року

Частина	Розділ	№ п/п	Найменування робіт
ФУНДАМЕНТ І ОСНОВА (ФО)			
	Розділ ФО-1. Земляні роботи		
	1	Розбиття вісей будівлі	
	2	Планування та розробка ґрунту механізованим способом.	
	3	Розробка ґрунту вручну в траншеях	
	4	Ущільнення ґрунту в траншеях трамбівками	
	Розділ ФО-2. Облаштування фундаментів (монолітна з/б стрічка)		
	1	Облаштування підстилаючих щеленевих шарів, що ущільнюються трамбівками	
	2	Складання опалубки	
	3	Виготовлення арматурних каркасів А-I (діам. 6-8мм)	
	4	Установка арматури А-I (діам. до 6мм2)	
	5	Виготовлення арматурних каркасів, А-III (діам. 8-12мм)	
	6	Установка арматури, А-III (діам. 8-12мм2)	
	7	Укладання бетонної суміші кл. В20 (М250) вручну	
	8	Розбирання опалубки	
	9	Засипка пазух місцевим ґрунтом (піском)	
	Розділ ФО-3. Облаштування чорнової підлоги (плита)		
	1	Облаштування піщаної основи, що ущільнюються трамбівками	
	2	Облаштування підстилаючих щеленевих шарів, що ущільнюються трамбівками	
	3	Армування підстилаючих шарів і набетонок арматурою А-III (діам.8-12мм)	
	4	Облаштування підстилаючих бетонних шарів кл.В20 (М250)	
	Розділ ФО-4. Облаштування сан.технічних виведень в тілі фундаменту		
	1	Прокладення трубопроводів діаметром 100 мм	
	2	Улаштування виводів для приєднання до зовнішніх комунікацій	
	Розділ ФО-5. Вхідна група (ганок, тераса). Основа.		
	1	Розробка ґрунту вручну в траншеях	
	2	Облаштування підстилаючих щеленевих шарів, що ущільнюються трамбівками	
	3	Складання опалубки	
	4	Виготовлення арматурних каркасів А-I (діам. 6-8мм)	
	5	Установка арматури А-I (діам. до 6мм2)	
	6	Виготовлення арматурних каркасів, А-III (діам. 8-12мм)	
	7	Установка арматури, А-III (діам. 8-12мм2)	
	8	Укладання бетонної суміші кл. В20 (М250) вручну	
	9	Розбирання опалубки	
	Розділ ФО-6. Вхідна група (навіс). Основа.		
	1	Буріння ям глибиною до 1,0 м ручними бурильними машинами	
	2	Складання та розбирання опалубки	
	3	Виготовлення та встановлення арматурних каркасів в палі	
	4	Укладання бетонної суміші кл. В20 (М250) вручну	
НАДЗЕМНА ЧАСТИНА (НЧ)			
	Розділ НЧ-1. Стіни та перегородки		
	1	Улаштування ізоляції прокладної з рубероїду в два шари	
	2	Мурування зовнішніх стін з цегли керамічної М100	
	3	Мурування зовнішніх стін з газоблоку (СТОУНЛАЙТ-Бровари), толщ.300мм D500	
	4	Мурування внутрішніх стін та перегородок з газоблоку (СТОУНЛАЙТ-Бровари) D500, толщ.100, 200, 300 мм	
	5	Мурування внутрішніх стін і каналів з цегли керамічної М100	
	6	Армування стін сіткою Вр1 діам.4мм (арматурою АІ, діам.6,5мм)	
	7	Укладання перемичок з кутової сталі №50 (№40)	
	Розділ НЧ-2. Перекриття міжповерхове		
	1	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування балок і переkritтя	
	2	Виготовлення та встановлення арматурних каркасів балок, ригелів і прогонів, переkritтя (ВР1 - діам. 6,5мм, АІ - діам. 6-8мм, АІІІ- діам.8-12мм)	
	3	Встановлення арматури (ВР1 - діам. 6,5мм, АІ - діам. 6-8мм, АІІІ- діам.8-12мм) окремими стрижнями із в'язанням вузлів в балки, переkritтя	
	4	Укладання бетонної суміші В22,5 в конструкції бетононасосами	
	5	Утеплення плитами з пінопласту полістирольного екструдованого.	
	Розділ НЧ-3. Сходи (металеві)		
	1	Виготовлення та монтаж каркасу сходів зі швелеру № 10 (12)	
	2	Улаштування каркасу сходових з кутика №40 по металевому каркасу	
	3	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-21	
	Розділ НЧ-3. Облаштування фронтонів (дерев'яних)		
	1	Облаштування фронтонів з плит OSB-3, 10мм по дерев'яному каркасу	
	2	Різання плити OSB для вент.ґрат	
	3	Установка ґрат вентиляційних	
	Розділ НЧ-4. Покрівля (з металочерепиці)		
	1	Виготовлення кроквяних ферм з бруса антисептованого	

		2	Улаштування шару гідроізоляції
		3	Облаштування кровель двоскатних з металочерепиці типу "Монтерей" по обрешітці з дерев'яного бруса 40х60 мм
		4	Утеплення плити з мінеральної вати (50мм) шаром 200мм з прокладанням паробар'єру і вітробар'єру та підшивання рейками 20х40мм по горищу
Розділ НЧ-5. Заповнення отворів			
		1	Установка металопластикових вікон, двокамерних
		2	Установлення зовнішніх металевих дверей.
Розділ НЧ-6. Вхідна група (ганок, тераса, навіс, балкон)			
		1	Установка дерев'яного каркаса з брусів
		2	Виготовлення кроквяних ферм з бруса антисептованого
		3	Улаштування шару гідроізоляції
		4	Облаштування кровель двоскатних з металочерепиці типу "Монтерей" по обрешітці з дерев'яного бруса 40х60 мм
		5	Установка комплексу перил
Розділ НЧ-7. Зовнішнє оздоблення (пінопласт-100, "короїд")			
		1	Утеплення зовнішніх стін пінопластом товщ. 100мм
		2	Зовнішнє оздоблення фасаду типу "короїд" (БМ ТИНК-144)
		3	Фарбування зовнішніх стін фарбою, акрілова СТ44, (Ceresit, Україна)
		4	Улаштування водовідведення з покрівлі з желобів та водостоку (пластик)
		5	Оздоблення схилів покрівлі "софітом" з пластику
		6	Оздоблення цоколя - утеплення та підготовлена під фінішну обробку площини
		7	Вимощення - армоване (сітка з арматури Вр1 100х100х4х4мм) бетонна плита 60-70 мм (в якості підготовки під чистове покриття) по піщано- щебеневій основі товщиною 150 мм
ДВОРОВА ІНФРАСТРУКТУРА (ДІ)			
Розділ ДІ-1. Вигрібна яма тип2			
		1	Розробка ґрунту механізованим способом.
		2	Улаштування щебіневої основи, фр.40-70
		3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів
		4	Прокладка п/е труби діаметром до 110мм в траншеях, під'єднання до будинку
		5	Засипка траншей, пазах котлованів і ям
Розділ ДІ-2. Водопостачання			
		1	Прокладка п/е труби діаметром 25мм в траншеях, введення в будинок
Розділ ДІ-3. Електрика			
		1	Прокладка п/е труби діаметром 32мм в траншеях, введення в будинок
		2	Прокладання/затягування кабелю АВВГ 4х16мм2
Розділ ДІ-4. Фасадне огородження			
		1	Розробка ґрунту вручну в траншеях (ямах)
		2	Улаштування щебіневої основи
		3	Встановлення бетонних опор
		4	Улаштування огородження з дерев'яних елементів (секцій)
		5	Улаштування стовпів для воріт та хвіртки
		6	Установка комплексу "ворота+хвіртка"

Довіритель _____

Повірений _____