VALTEC

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
1	Произв. с сухим и нормальным режимом			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	Гараж	1017.52	277.35	1294.86
	Итого по группе:	1017.52	277.35	1294.86
	Жилое одноквартирное			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	Хол	296.98	101.68	398.66
	Кухня	315.97	89.90	405.87
	Вітальня	808.56	340.69	1149.25
	Кабінет	355.69	126.77	482.46
	Душова	82.31	12.35	94.66
	Котельня	232.34	82.10	314.45
	Итого по группе:	2091.86	753.48	2845.35
	Итого по этажу:	3109.38	1030.83	4140.21
Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
2	Жилое одноквартирное			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	Хол	213.55	83.19	296.74
	Ванна	249.83	66.48	316.31
	Основна спальня	406.00	187.51	593.51
	Дитяча	462.14	213.92	676.06
	Гостьова	370.88	183.11	553.99
	Гардероб 1	15.07	2.26	17.33
	Гардероб 2	42.03	6.30	48.33
	Итого по группе:	1759.49	742.78	2502.27
	Итого по этажу:	1759.49	742.78	2502.27
Итого по объекту:		4868.87	1773.61	6642.48

Изм.	Кол.уч	№ док.	Подп.	Дата	Моя хата			
Разработал		Павлюк Володи			Теплотехнический расчёт	Стадия	Лист	Листов
Проверил							1	1
Нач. отдела								
ГИП								
Н. контроль								