Загальні дані

Арк.	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	План фундаметів. Опалубка	
3	Розріз 1-1, Розріз 2-2. Опалубка	
4	Розкладка першого ряду блоків ФБС	
5	Розкладка другого ряду блоків ФБС	
6	Армопояс Ар-1. Опалубка. Армування	
7	Армопояс Ар-1. Специфікація	
8	Розріз 1-1, Розріз 2-2. Армування	
9	Вузол А, Вузол Б, Вузол Г. Армування	
10	Спеуифікація до армування фундаментів	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

1. Опалубочні, бетонні і арматурні роботи та контроль їх якості виконувати у відповідност до вказівок СНиП 3.03.01-87.
2. Стикування поздовжньої робочої арматури виконувати шляхом перепуску . В одному перерізі стикувати не більше 50% стержнів.
3. За умовну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі , що відповідає абсолютній відмітці +157,30.
4. Кінці поздовжніх робочих стержнів відступають від торців фундамента на 20 мм.
5. При виробництві монолітних конструкцій у жарку пору року прийняти заходи по їх зволоженню та укриттю від висушування . При бетонуванні конструкцій при від'ємних температурах слід виконувати вимоги СНиП 3.03.01-87 пункти 2.53...2.62.
6. Зворотню засипку пазух котловану виконувати місцевим грунтом з коефіцієнтом ущільнення Куп .=0,95
7. Під всіми ростверками влаштовується бетонна підготовка з бетону кл . С 8/10 товщиною 100мм, що виступає за грань ростверку на 100мм.
8. По всім конструкціям , які знаходяться в грунті необхідно виконати гідроізоляцію

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	КБ–0201			
						Індивідуальний житловий будинок			
						Житловий будинок	Стадія	Арк.	Аркушів
								1	
						Загальні дані			

Формат А3