



Для забезпечення нормальної експлуатації та захисту заглиблених конструкцій і ґрунтів основи від замочування, погіршення їх фізико-механічних характеристик, рекомендується виконати:

- вертикальне планування майданчика повинне виконуватись з врахуванням шляхів природного стоку поверхневих вод;
- якісну гідроізоляцію підземних конструкцій та підлоги 1-го поверху;
- влаштування внутрішніх та зовнішніх мереж водопроводу, каналізації та тепломереж повинно забезпечувати ліквідацію витоків із них;
- влаштування водонепроникного мощення по периметру будівлі (див. прим. п. 11 на арк 14);
- влаштування надійного відведення дощових та талих вод з даху;
- очисні споруди повинні бути виконані в водонепроникній оболонці.

1. Даний аркуш див. разом з аркушами 12.15, 17, 18.

						<b>www.akvilonpro.ua; (099) 4299378, (096) 3944072</b>			
						<b>індивідуальний житловий будинок</b>			
<b>ЗМ.</b>	<b>Кільк.</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док.</b>	<b>Підпис.</b>	<b>Дата</b>				
						<b>проект</b>	<b>Стадія</b>	<b>Лист</b>	<b>Листов</b>
							<b>П</b>	<b>16</b>	
						<b>Архітектор Бірюкович О.</b>			
<b>Гол.арх.пр.</b>	<b>Бірюкович О</b>			<b>2018</b>	Деталі армування фундаментів.				

Соголасовано

Гл. спец.

зам. інж. №

Підпис. і дата

інж. Н. орча.