



ООО «ДЕЛЬТА ТЕРМ»

08131 с.Софиевская Борщаговка,
Киево-Святошинский р-н, ул.Киевская 63
Тел/ф. (044) 401-74-74, 402-01-11

www.delta-term.com

лиц. АВ №313518

Предложение №100922

Предварительная смета по отоплению

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена EURO	Сумма в EURO	
Теплый пол						
1	Полистирол фольгированный 30мм	м2.	80	4.30	344.00	
2	Демпферная лента	м.п.	120	0.40	48.00	
3	Коллектор НКВ -2	шт.	1	45.20	45.20	
4	Коллектор НКВ -7	шт.	1	121.10	121.10	
5	Сервопривод	шт.	9	21.60	194.40	
6	Термостат СН110	шт.	7	22.00	154.00	
7	Шкаф коллекторный №0нар.	шт.	1	34.00	34.00	
8	Шкаф коллекторный №3нар.	шт.	1	46.00	46.00	
9	Кран шаровый (американка)1"	шт.	2	11.00	22.00	
10	Кран шаровый (американка)3/4"	шт.	2	7.00	14.00	
11	Колено ВН 1"	шт.	2	3.72	7.44	
12	Колено ВН 3/4"	шт.	2	2.36	4.72	
13	Пресс-тройник 25x25x25	шт.	2	8.68	17.36	TECE
14	Пресс-переход 25x20	шт.	2	4.50	9.00	TECE
15	Пресс-нипель 1"x25	шт.	2	8.18	16.36	TECE
16	Пресс-нипель 3/4"x20	шт.	2	4.07	8.14	TECE
17	Переход 1"x3/4" НВ	шт.	2	1.40	2.80	
18	Клапан воздухоотводчик 1/2"	шт.	4	5.50	22.00	
19	Евроконус 3/4"x16	шт.	18	3.81	68.58	TECE
20	Скоба якорная	шт.	2000	0.03	60.00	
21	Дюбель для крепления полист.	шт.	400	0.10	40.00	
22	Труба МДХ., 16x2	м.	800	1.41	1128.00	TECE
23	Труба с антидиф., 20x2,8	м.	20	2.25	45.00	TECE
24	Труба с антидиф., 25x3,5	м.	20	4.18	83.60	TECE
25	Термоизоляция для труб 22/6	м.	20	0.22	4.40	
26	Термоизоляция для труб 28/6	м.	20	0.29	5.80	
27	Пластификатор для бетона	л.	30	1.40	42.00	
28	Скоч серый	шт.	3	8.00	24.00	
29	Гильза зажимн. 20 (б)	шт.	4	0.87	3.48	TECE
30	Гильза зажимн. 25 (б)	шт.	10	1.59	15.90	TECE
	Итого:				2631.28	€



ООО «ДЕЛЬТА ТЕРМ»

08131 с.Софиевская Борщаговка,
Киево-Святошинский р-н, ул.Киевская 63
Тел/ф. (044) 401-74-74, 402-01-11

www.delta-term.com

лиц. АВ №313518

Предложение №100922

Предварительная смета по работам.

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена грн.	Сумма в грн.	
1	Монтаж радиаторов.	шт.	0	330.00	0.00	
2	Расчет теплопотерь и гидравлики	шт.	0	533.00	0.00	
3	Монтаж тёплых полов.	шт.	80	50.00	4000.00	

4	Монтаж коллектора.	шт.	2	330.00	660.00	
5	Монтаж сервопривода.	шт.	9	25.00	225.00	
6	Монтаж термостата.	шт.	7	25.00	175.00	
7	Укладка провода к сервоприводу	шт.	9	10.00	90.00	
8	Монтаж с-мы вн.канализации	к-т.	0	1300.00	0.00	
9	Монтаж трапа	шт.	0	0.00	0.00	
10	Монтаж с-мы водоснабжения	мест	0	330.00	0.00	
11	Монтаж стояков	шт.	2	50.00	100.00	
12	Монтаж санибеста	шт.	0	400.00	0.00	
13	Монтаж котельной	шт.	0	0.00	0.00	
14	КИП обвязка котельной	шт.	0	0.00	0.00	
15	Штробовка для труб до ф26 (кирпич)	м.п.	0	30.00	0.00	по факту
16	Штробовка для труб до ф26 (бетон)	м.п.	0	50.00	0.00	по факту
17	Пробивка отверстий в перекрытиях	шт.	0	50.00	0.00	по факту
18	Пробивка отверстий в блоках	шт.	0	100.00	0.00	по факту
19	Пробивка отверстий в кирпиче	шт.	0	30.00	0.00	по факту
20	Транспортные расходы	шт.	1	500.00	500.00	по факту
Итого:					5750.00	грн.

*- без земляных работ

*- без монтажа дымохода

*- монтаж и демонтаж радиаторов для отделки (по доп.соглашению)

*- без установки и материалов сантехприборов (по доп. соглашению)

* - Цены указаны в ЕВРО в рекламных целях, цена в ГРН формируется от курса ЕВРО/ГРН день оплаты (заказа) товара по коммерческому курсу.

* - Коммерческое предложение действительно в течении 5-и дней.

* - Срок поставки оборудования 4-6 недель со дня пред

Составил

Васильчук

В.Н.

22.09.2010.

80503110237

Романов Т.Н.

Предварительная смета по котельной .

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена EURO	Сумма в EURO	
1	Котел СКАТ 6	шт.	1	538.00	538.00	
2	Термостат накладной С01А	шт.	1	12.80	12.80	
3	Материал для обвязки котла	к-т.	1	250.00	250.00	по факту
Итого:					800.80	€

Работа

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена грн.	Сумма в грн.	
1	Монтаж котла	шт.	1	2200.00	2200.00	
3	КИП обвязка котельной	шт.	1	450.00	450.00	по факту
4	Штробовка для труб до ф26 (кирпич)	м.п.	0	3.00	0.00	по факту
5	Штробовка для труб до ф26 (бетон)	м.п.	0	50.00	0.00	по факту
6	Пробивка отверстий в перекрытиях	шт.	0	50.00	0.00	по факту
7	Пробивка отверстий в блоках	шт.	0	200.00	0.00	по факту
8	Пробивка отверстий в кирпиче	шт.	0	30.00	0.00	по факту
9	Транспортные расходы	шт.	1	500.00	500.00	по факту
Итого:					3150.00	грн.