



ООО «ДЕЛЬТА ТЕРМ»

08131 с.Софиевская Борщаговка,  
Киево-Святошинский р-н, ул.Киевская 63  
Тел/ф. (044) 401-74-74, 402-01-11

[www.delta-term.com](http://www.delta-term.com)

лиц. АВ №313518

Предложение №100922

### Предварительная смета по отоплению

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена EURO	Сумма в EURO	
<b>Теплый пол</b>						
1	Полистирол фольгированный 30мм	м2.	80	4.30	344.00	
2	Демпферная лента	м.п.	120	0.40	48.00	
3	Коллектор НКВ -2	шт.	1	45.20	45.20	
4	Коллектор НКВ -7	шт.	1	121.10	121.10	
5	Шкаф коллекторный №0нар.	шт.	1	34.00	34.00	
6	Шкаф коллекторный №3нар.	шт.	1	46.00	46.00	
7	Кран шаровый (американка)1"	шт.	2	11.00	22.00	
8	Кран шаровый (американка)3/4"	шт.	2	7.00	14.00	
9	Колено ВН 1"	шт.	2	3.72	7.44	
10	Колено ВН 3/4"	шт.	2	2.36	4.72	
11	Пресс-тройник 26x26x20	шт.	2	8.32	16.64	Comisa (Италия)
12	Пресс-нипель 1"x26	шт.	2	5.18	10.36	Comisa (Италия)
13	Пресс-нипель 3/4"x20	шт.	2	2.84	5.68	Comisa (Италия)
14	Переход 1"x3/4" НВ	шт.	2	1.40	2.80	
15	Клапан воздухоотводчик 1/2"	шт.	4	5.50	22.00	
16	Евроконус 3/4"x16	шт.	18	1.50	27.00	Comisa (Италия)
17	Скоба якорная	шт.	2000	0.03	60.00	
18	Дюбель для крепления полист.	шт.	400	0.10	40.00	
19	Труба металлоп., 16x2	м.	800	1.00	800.00	Comisa (Италия)
20	Труба металлоп., 20x2	м.	20	1.50	30.00	Comisa (Италия)
21	Труба металлоп., 26x3	м.	20	2.35	47.00	Comisa (Италия)
22	Термоизоляция для труб 22/6	м.	20	0.22	4.40	
23	Термоизоляция для труб 28/6	м.	20	0.29	5.80	
24	Пластификатор для бетона	л.	30	1.40	42.00	
25	Скоч серый	шт.	3	8.00	24.00	
	<b>Итого:</b>				<b>1824.14</b>	<b>€</b>



ООО «ДЕЛЬТА ТЕРМ»

08131 с.Софиевская Борщаговка,  
Киево-Святошинский р-н, ул.Киевская 63  
Тел/ф. (044) 401-74-74, 402-01-11

[www.delta-term.com](http://www.delta-term.com)

лиц. АВ №313518

Предложение №100922

### Предварительная смета по работам.

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена грн.	Сумма в грн.	
1	Монтаж радиаторов.	шт.	0	330.00	0.00	
2	Расчет теплопотерь и гидравлики	шт.	0	533.00	0.00	
3	Монтаж тёплых полов.	шт.	80	50.00	4000.00	
4	Монтаж коллектора.	шт.	2	330.00	660.00	
5	Монтаж с-мы вн.канализации	к-т.	0	1300.00	0.00	
6	Монтаж трапа	шт.	0	0.00	0.00	
7	Монтаж с-мы водоснабжения	мест	0	330.00	0.00	
8	Монтаж стояков	шт.	2	50.00	100.00	

9	Монтаж санибеста	шт.	0	400.00	0.00	
10	Монтаж котельной	шт.	0	0.00	0.00	
11	КИП обвязка котельной	шт.	0	0.00	0.00	
12	Штробовка для труб до ф26 (кирпич)	м.п.	0	30.00	0.00	по факту
13	Штробовка для труб до ф26 (бетон)	м.п.	0	50.00	0.00	по факту
14	Пробивка отверстий в перекрытиях	шт.	0	50.00	0.00	по факту
15	Пробивка отверстий в блоках	шт.	0	100.00	0.00	по факту
16	Пробивка отверстий в кирпиче	шт.	0	30.00	0.00	по факту
17	Транспортные расходы	шт.	1	500.00	500.00	по факту
<b>Итого:</b>					<b>5260.00</b>	<b>грн.</b>

\*- без земляных работ

\*- без монтажа дымохода

\*- монтаж и демонтаж радиаторов для отделки (по доп.соглашению)

\*- без установки и материалов сантехприборов (по доп. соглашению)

\* - Цены указаны в ЕВРО в рекламных целях, цена в ГРН формируется от курса ЕВРО/ГРН день оплаты (заказа) товара по коммерческому курсу.

\* - Коммерческое предложение действительно в течении 5-и дней.

\* - Срок поставки оборудования 4-6 недель со дня пред

Составил

Васильчук

В.Н.

22.09.2010.

80503110237

Романов Т.Н.

### **Предварительная смета по котельной .**

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена EURO	Сумма в EURO	
1	Котел СКАТ 6	шт.	1	538.00	538.00	
2	Термостат накладной С01А	шт.	1	12.80	12.80	
3	Материал для обвязки котла	к-т.	1	250.00	250.00	по факту
<b>Итого:</b>					<b>800.80</b>	<b>€</b>

### **Работа**

№	Наименование	Ед.из м.	Кол-во	Цена грн.	Сумма в грн.	
1	Монтаж котла	шт.	1	2200.00	2200.00	
3	КИП обвязка котельной	шт.	1	450.00	450.00	по факту
4	Штробовка для труб до ф26 (кирпич)	м.п.	0	3.00	0.00	по факту
5	Штробовка для труб до ф26 (бетон)	м.п.	0	50.00	0.00	по факту
6	Пробивка отверстий в перекрытиях	шт.	0	50.00	0.00	по факту
7	Пробивка отверстий в блоках	шт.	0	200.00	0.00	по факту
8	Пробивка отверстий в кирпиче	шт.	0	30.00	0.00	по факту
9	Транспортные расходы	шт.	1	500.00	500.00	по факту
<b>Итого:</b>					<b>3150.00</b>	<b>грн.</b>