

к Договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2010 г.

Расчетная смета от 28.07.2010г.

**Расчетная смета - Отопление, водоснабжение, канализация**

Объект: Киево-святошинский р-н, пос. Белгородка

№	Название	Ед.	К-во	Цена грн.	Сумма грн.	Всего
<b>Материал канализации Kaczmarek</b>						
1	Труба 110x3000	шт.	0	76,048	0,00	
2	Труба 110x2000	шт.	4	53,900	215,60	
3	Труба 110x1000	шт.	4	31,262	125,05	
4	Труба 110x500	шт.	10	18,914	189,14	
5	Труба 50x2000	шт.	4	23,716	94,86	
6	Труба 50x1000	шт.	12	12,936	155,23	
7	Труба 50x500	шт.	16	7,546	120,74	
8	Колено 110x90*	шт.	4	15,876	63,50	
9	Колено 110x45*	шт.	4	13,622	54,49	
10	Колено 50x90*	шт.	22	6,566	144,45	
11	Колено 50x45*	шт.	4	5,488	21,95	
12	Тройник 110x110x110	шт.	10	24,598	245,98	
13	Тройник 110x50x110	шт.	8	17,444	139,55	
14	Тройник 50x50x50	шт.	4	9,800	39,20	
15	Переходник 110x50	шт.	8	13,132	105,06	
16	Крепление 110	шт.	5	11,662	58,31	
17	Ревизия 110	шт.	1	34,888	34,89	
21	Доставка материала	шт.	1	450,000	450,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>2258,00</b>	<b>2258,00</b>
<b>Материал водоснабжение</b>						
1	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 16*2 mm	м.п.	74	12,08	889,09	
2	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 20*2 mm	м.п.	5	16,70	76,82	
3	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 25*2,5 mm	м.п.	12	26,24	301,76	
4	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 32*3 mm	м.п.	9	38,24	351,81	
5	Пресс нипель переходная 25*20	шт.	3	22,98	68,94	
6	Пресс тройник 16*16*16	шт.	11	25,20	277,20	
7	Пресс тройник редуционный 16*20*16	шт.	8	28,22	225,76	
8	Пресс тройник редуционный 20*16*20	шт.	1	30,85	30,85	
9	Пресс тройник редуционный 20*20*16	шт.	2	31,48	62,96	
10	Пресс тройник редуционный 25*16*25	шт.	4	47,22	188,88	
11	Пресс тройник редуционный 25*16*16	шт.	6	40,23	241,38	
12	Пресс тройник редуционный 25*20*25	шт.	2	50,88	101,76	
13	Пресс тройник редуционный 32*16*32	шт.	1	64,40	64,40	
14	Пресс тройник редуционный 32*20*32	шт.	1	67,42	67,42	
15	Пресс тройник редуционный 32*25*25	шт.	1	71,07	71,07	
16	Пресс тройник редуционный 32*25*32	шт.	1	76,72	76,72	
17	Пресс уголок 16*16	шт.	10	18,05	180,50	
18	Пресс уголок 20*20	шт.	6	26,34	158,04	
19	Пресс уголок 25*25	шт.	8	35,95	287,60	
20	Пресс уголок 32*32	шт.	8	67,65	541,20	
21	Пресс уголок с внутренней резьбой 16*1/2"	шт.	32	21,47	687,04	
22	Пресс уголок с внутренней резьбой 20*1/2"	шт.	2	25,92	51,84	
23	Соединительный ниппель 1/2"нар. - 1/2"нар.	шт.	2	15,45	30,90	

24	Втулка дюймовая редукционная 3/4"внут. - 1/2"внут.	шт.	2	18,26	36,52	
25	Монтажный угол 75/150мм	шт.	6	21,60	129,60	
26	Термоизоляция 18х6	м.п.	74	3,14	230,81	
27	Термоизоляция 22х6	м.п.	5	3,63	16,68	
28	Термоизоляция 28х6	м.п.	12	4,51	51,84	
	Термоизоляция 35х6	м.п.	9	5,59	51,39	
29	Доставка материала	шт.	1	450,000	450,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>6000,78</b>	<b>6000,78</b>
	<b>Материал отопление</b>					
1	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 16*2 mm	м.п.	174	12,08	2097,69	
2	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 20*2 mm	м.п.	3	16,70	57,62	
3	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 25*2,5 mm	м.п.	2	26,24	60,35	
4	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 32*3 mm	м.п.	4	38,24	152,96	
5	700014 Монтажная пластина: двойная плас.	шт.	14	4,64	64,96	
6	Пресс муфта с внутренней резьбой 25*3/4"	шт.	2	29,57	59,14	
7	Пресс муфта с наружной резьбой 16*3/4	шт.	2	18,13	36,26	
8	Пресс тройник 16*16*16	шт.	20	25,20	504,00	
9	Пресс тройник редукционный 16*20*16	шт.	2	28,22	56,44	
10	Пресс тройник редукционный 25*16*20	шт.	2	41,66	83,32	
11	Пресс тройник редукционный 25*16*25	шт.	4	47,22	188,88	
12	Пресс тройник редукционный 32*25*25	шт.	2	71,07	142,14	
13	Пресс тройник редукционный 32*25*32	шт.	2	76,72	153,44	
14	Пресс уголок 16*16	шт.	6	18,05	108,30	
15	Пресс уголок 20*20	шт.	4	26,34	105,36	
16	Пресс уголок 25*25	шт.	8	35,95	287,60	
17	Пресс уголок 32*32	шт.	4	67,65	270,60	
18	0610313 Сгон 1х3/4 НВ	шт.	2	8,75	17,50	
19	Термоизоляция 18х6	м.п.	174	3,14	544,57	
20	Термоизоляция 22х6	м.п.	3	3,63	12,51	
21	Термоизоляция 28х6	м.п.	2	4,51	10,37	
22	Термоизоляция 35х6	м.п.	7	5,59	38,54	
23	Доставка материала	шт.	1	450,000	450,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>5502,55</b>	<b>5502,55</b>
	<b>Материал теплого пола</b>					
1	Многослойная труба RF Pex/Al/Pex 16*2 mm	м.п.	282	12,08	3403,54	
2	Распределитель компл. д/т.пола (5конт./370мм)	шт.	1	1 900,35	1900,35	
3	820000 Лента компенсир. д/т.пола (8х150мм)	м.п.	56	5,87	328,72	
4	Мультифольга WECOFlex 1250 mm (4 мм)	м.кв.	39	56,65	2209,35	
5	Фиксирующий трак для труб 16 (L 1м шаг 50мм)	шт.	39	18,00	702,00	
6	Пластификатор Добавка в бетон	л.	6	15,00	90,00	
7	Шкаф раздел. встр. SWP 1(120х700х430) (9596001)	шт.	1	520,16	520,16	
8	Смесительный узел с насосом	шт.	1	2580,00	2580,00	
9	Доставка материала	шт.	1	450,000	450,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>12184,12</b>	<b>12184,12</b>
	<b>Радиаторы Korad</b>					
1	Радиатор 11VK 600х500	шт.	1	559,39	559,39	
2	Радиатор 11VK 600х600	шт.	1	431,66	431,66	
3	Радиатор 11VK 600х800	шт.	2	750,66	1501,32	
4	Радиатор 11VK 600х1000	шт.	1	545,22	545,22	
5	Радиатор 11VK 600х1200	шт.	2	703,70	1407,40	
6	Радиатор 11VK 600х1600	шт.	1	893,90	893,90	

7	Радиатор 22VK 600x500	шт.	2	798,25	1596,50	
8	Радиатор 22VK 600x1100	шт.	1	1 374,74	1374,74	
9	Радиатор 22VK 600x1200	шт.	1	1 484,23	1484,23	
10	Радиатор 33VK 600x1100	шт.	1	1 423,61	1423,61	
11	Радиатор 33VK 600*1200	шт.	1	1 535,10	1535,10	
12	Узел подключения радиаторов	шт.	14	177,48	2484,72	
13	770109 Резьбовой адаптер UNI 16x3/4 ВР	шт.	28,000	32,60	912,80	
14	Доставка материала	шт.	1	450,000	450,00	
				<b>Всего грн.</b>	<b>16600,59</b>	<b>16600,59</b>
	<b>Котельная</b>					
1	Котел газовый настенный двухконтурный PROTHERM ЛЕОПАРД 24 ВTV эконом-класса с битермическим теплообменником бездымоходный, мощность 23 кВт	шт.	1	5928,00	5928,00	
2	Кран шаровый (Американка) 1/2	шт.	2	35,400	70,80	
3	Нипель латунь 1/2	шт.	2	8,00	16,00	
4	Обратный клапан 1*	шт.	1	123,00	123,00	
5	Кран шаровый (Американка) 1*	шт.	3	125,00	375,00	
6	Кабель 3 x 1,5	шт.	3	4,60	13,80	
7	Переход 3/4 ВР x 1* НР	шт.	2	18,00	36,00	
8	Фильтр грязевой 1/2	шт.	1	35,00	35,00	
9	Фильтр грязевой 1*	шт.	1	85,00	85,00	
10	Нить паковочная "Лактайт"	шт.	2	120,00	240,00	
					<b>6922,60</b>	<b>6922,60</b>
	<b>Работа</b>					
	<b>Подготовительные работы</b>					
1	Проемы в бетонном блоке	точ.	0	400,00	0,00	
2	Пробивка проемов межэтажных	шт.	2	250,00	500,00	
3	Пробивка проемов межкомнатных	шт.	8	50,00	400,00	
4	Штробирование стен стояков	м.п.	0	50,00	0,00	
5	Штробление в кирпиче	м.п.	10	25,00	250,00	
6	Штробление в бетоне	м.п.	0	25,00	0,00	
7	Устройство ниши радиаторов	шт.	0	300,00	0,00	
8	Расширение ниш радиаторов	шт.	0	100,00	0,00	
	<b>Монтаж канализации</b>					
1	Монтаж системы канализации	шт.	18	150,00	2700,00	
2	Монтаж стояка канализации	м.п.	3	25,00	75,00	
	<b>Монтаж водоснабжения</b>					
1	Монтаж системы водоснабжения	шт.	18	200,00	3600,00	
2	Монтаж стояка водоснабжения	м.п.	3	25,00	75,00	
	<b>Монтаж отопления</b>					
1	Монтаж системы отопления	точ.	14	400,00	5600,00	
2	Монтаж стояка отопления	м.п.	3			
	<b>Монтаж теплого пола</b>					
1	Монтаж системы теплого пола	м2	39	78,00	3042,00	
2	Монтаж распределительного шкафа теплого пола	шт.	1	350,00	350,00	
3	Монтаж датчика температуры теплого пола	шт.	0	50,00	0,00	
	<b>Установка оборудования</b>					
1	Монтаж котла	шт.	1	1000,00	1000,00	
	<b>Пуско-наладочные работы</b>					
1	Ввод котла в эксплуатацию	шт.		сервисный центр		

2	Регулировка и запуск системы водоснабжения	шт.	1	300,00	300,00	
3	Регулировка и запуск системы отопления	шт.	1	300,00	300,00	
4	Регулировка и запуск системы теплого пола	шт.	1	300,00	300,00	
	<b>Административные расходы</b>					
1	Разработка проекта и расчет сметы	м2	300	4,00	1200,00	
2	Административные расходы	комп.	1	200,00	200,00	
3	Транспортные расходы	км	400	2,00	800,00	
				<b>Всего работа грн.</b>	<b>20692,00</b>	<b>20692,00</b>
					<b>Всего материал грн.</b>	<b>49468,64</b>
					<b>Всего работа грн.</b>	<b>20692,00</b>
					<b>Итого грн.</b>	<b>70160,64</b>
					<b>Всего материал со скидкой 10%</b>	<b>44521,77</b>
					<b>Итого со скидкой</b>	<b>65213,77</b>