

Смета на ремонтно – строительные работы по объекту _____

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работ	Ед.изм	К-во	Стоим	Сумма
Стены (монтаж)					
78	Устройство прямоугольного короба из гипсакортон для скрытия стояков	м/п	3	6	18
83	Набивка металлической сетки на кирпичные, бетонные стены для проведения штукатурных работ	м ²	40	2	80
Малярные работы					
85	Грунтовка стен под гипсовую штукатурку	м ²	30	0,7	21
86	Выравнивание стен гипсовыми штукатурными растворами	м ²	30	4	120
91	Грунтовка стен перед беспесчанкой	м ²	209,7	0,7	146,79
94	Беспесчаная шпаклёвка стен толщиной до 2 мм под оклейку обоев	м ²	239,7	5	1198,5
101	Установка защитных перфорированных уголков на откосы и наружные углы, установка уголков на закругленные элементы и внутренние углы	м/п	81	1,2	97,2
102	Беспесчаная шпаклёвка оконных откосов под покраску	м/п	18	4	72
Потолки, малярные работы					
155	Грунтовка потолков под беспесчанку	м ²	70	0,7	49
159	Выравнивание потолков гипсовыми штукатурными растворами толщиной до 20 мм	м ²	30	5	150
161	Беспесчаная шпаклёвка потолков под покраску вододисперсионной краской	м ²	70	6,5	455
170	Монтаж пенопластовых карнизов на прямые стены сечением 80х110 мм и больше	м/п		4	0
171	Монтаж пенопластовых карнизов на прямые стены сечением 50х50 мм	м/п		3,5	0
173	Шпаклёвка пенопластовых карнизов	м/п		0,7	0
Погрузочно - разгрузочные работы					
241	Подноска и подъём материалов в ручную	т/этаж		15	0
242	Подноска и подъём материалов с помощью лифта	т	3	16	48
243	Подъём не габаритных материалов (листы ГКЛ, профиль и т.д.	этаж		1,5	0
244	Вывоз мусора (автомобиль 5 тон)	5т.		90	0
245	Генеральная уборка помещения	м ²		1	0
Итого					2455,5
ГСМ ориентировочно 6% от сметной стоимости					147,3
Всего					2602,8

гр. 1\7,9 20562,3

Примечание:

- 1 При изменении перечня и объёмов работ смета подлежит корректировке.
- 2 Транспортные расходы по доставке материалов оплачиваются по факту.
- 3 Стоимость погрузки мусора на самосвал и вывоза оплачивается по факту.
- 4 Отключение воды, отопления оплачивается заказчиком местному жеку по факту.
- 5 Стоимость материалов оплачивается по факту.
- 6 Стоимость выполненных работ оплачивается поэтапно.
- 7 Для приобретения материалов оплачивается аванс в сумме 100% и аванс 30% от стоимости выполняемых работ.
- 8 При установке розеток в блок, каждая розетка считается точкой.
- 9 Подрядчик не несёт ответственность за дефекты и заводской брак оборудования.

Материальный отчет по объекту

Ведомость №3 (МАТЕРИАЛЫ для малярных работ)

Дата	Наименование	ед.изм.	кол-во	Сумма	Примеч.
	Уголок перфорированный	шт.	35	95	
	Профиль CD-60, 3 м.	шт.	2	27,6	
	Профиль UD-27, 3м.	шт.	2	18	
	Гипсокартон влагостойкий 12,5мм*1,2*2,0 м.	шт.	2	96	
	Дюбель-гвоздь 6х40 мм.(100 шт.)	шт.	1	12	
	Штукатурка "Ротбанд"	шт.	15	984	
	Грунтовка "Артисан-7" 10 л.	шт.	4	206,8	
	Шпатлевка "НР-Финиш" 25кг.	шт.	20	726	
	Шпатлевка "Мульти-Финиш" 25кг.	шт.	7	467,6	
	Клей для гипсокартона "Перфликс" 30 кг.	шт.	1	46,8	
	Саморезы TN 25 100шт.	шт.	3	18	
	Саморезы TN 9,5 100шт.	шт.	1	12	
	Песок речной (меш.)	шт.	25	240	
	Сетка штукатурная	м.п	15	150	
	Цемент М-400	шт.	20	430	
	Доставка материала	маш.		250	

итого

3779,8