



ТОВ "Забудова Україна"
04212, Україна, м. Київ вул.Скляренка,9
Р/р 26009034354700
в АКБ "Укрсиббанк" м.Харків,
МФО 351005, код ЄДРПОУ 33598754
Факс.+ 38 (044) 379-10-87; Тел (044) 229-40-21;
E-mail: zabudova@ukr.net

Коммерческое предложение по устройству кровли

Объект Индивидуальный жилой дом

Дата 15.07.2008

Смета на монтажные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Расценка, грн	Стоимость, грн
1	2	3	4	5	6
Работы по монтажу каркаса					
1	устройство стропильной конструкции	кв.м.	183,50	50,00	9175,00
2	устройство гидроизоляции	кв.м.	183,50	10,00	1835,00
3	устройство контррейки и обрешетки	кв.м.	183,50	25,00	4587,50
4	утепление ватой в 2 слоя	кв.м.	140,00	20,00	2800,00
5	устройство черного потолка	кв.м.	140,00	20,00	2800,00
6	устройство пароизоляции	кв.м.	140,00	15,00	2100,00
7	устройство каркаса карнизного свеса	м.пог.	41,80	30,00	1254,00
8	антисептирование древесины	куб.м	10,00	300,00	3000,00
всего по каркасу:					27551,50
Заготовительные работы					
8	изготовление кровельных панелей	м.пог.	371,00	15,00	5565,00
9	изготовление спецпрофилей	м.пог.	210,00	25,00	5250,00
10	изготовление дымоходных колпаков	шт	3,00	1100,00	3300,00
всего по заготовительным работам:					14115,00
Работы по монтажу кровельного покрытия					
11	монтаж кровельных панелей	кв.м.	183,50	100,00	18350,00
12	монтаж спецпрофилей	м.пог.	210,00	35,00	7350,00
всего по кровельному покрытию:					25700,00
Работы по монтажу кровельных аксессуаров					
13	монтаж водосточных желобов и труб	м.пог.	68,80	45,00	3096,00
14	монтаж дымоходных колпаков	шт	3,00	200,00	600,00
15	монтаж софитов (облицовка карнизного свеса)	м.пог.	41,80	100,00	4180,00
всего по кровельным аксессуарам:					7876,00
ИТОГО ПО МОНТАЖУ:					75242,50
a	Прочие затраты и расходные материалы 1%				752,43 грн.
b	Плановая прибыль 7%				5 266,98 грн.
c	Монтаж, демонтаж строительных лесов	кв.м.	168	10	1 680,00 грн.
d	Транспортные расходы				5 000,00 грн.
ВСЕГО:					87 941,90 грн.

Спецификация материалов

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	К-во	Цена, грн	Стоимость, грн
1	2	3	4	5	6
1	Пиломатериалы (см. спецификацию в проекте)	куб.м	10	1400,00	14000,00
2	Лента медная 600мм, (Германия)	кв.м.	293	378,25	110827,25
3	Крепеж (в ассортименте)	комп.	1	1376,25	1376,25
4	Утеплитель Rockwool 50мм	кв.м.	280	35,00	9800,00
5	Евробарьер	кв.м.	225	7,00	1575,00
6	Лента К-2 (для проклейки стыков), 45м.п	ролл	5	97,50	487,50
7	Парорегулятор	кв.м.	150	7,50	1125,00
8	Герметик кровельный Sikaflex	туб.	10	48,00	480,00
9	Саморезы медные с пресшайбой, 25мм	шт.	500	4,30	2150,00
10	Саморезы медные с пресшайбой, 45мм	шт.	250	5,73	1432,50
11	Заклепки медные, 500шт	упак.	2	430,00	860,00
12	Гвозди медные 2,8x25мм	кг	50	115,00	5750,00
	Клямер медный	шт.	1830	2,70	4941,00
13	Труба водосточная 100	м.п	16	166,03	2656,48
14	Воронка	шт.	4	114,15	456,60
15	Колено	шт.	12	111,43	1337,16
16	Угол наружный желоба	шт.	8	199,51	1596,08
17	Хомут крепления трубы	шт.	12	66,38	796,56
18	Желоб водосточный 125	м.п	60	149,96	8997,60
19	Крюк желоба	шт.	100	99,32	9932,00
20	Соединитель желоба	шт.	10	90,12	901,20
21	Антисептик 20л	кан	3	140,00	420,00

Итого: 149 863,50 грн.
Доставка: 5 000,00 грн.
Всего включая доставку: 154 863,50 грн.

Примечания:

- Предложение действительно в течении 7 дней.
- В предложении не отражена аренда строительных лесов.
- Оплата осуществляется по фактически выполненным видам и объемам работ.
- Предоплата за материалы -100%, за работы -15%
- Ориентировочный срок выполнения работ составляет 60 рабочих дней.