



03065, Украина, г. Киев,
ул. Кулибина, 1 а, офис 205
e-mail: v-doma@ukr.net
<http://v-doma.com.ua/>
тел./факс: 044-206-08-65

Предварительный расчет (деревянные конструкции)
Банька 40-60-20-1

S расч. = 26 м²

полная комплектация

	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена грн	стоимость грн
1	Оцилиндрованное бревно Ø 200	куб.м	15,50	2300,00	35650,00
2	Полубревно R 100	куб.м	0,80	2100,00	1680,00
3	Пакля	м.п	1100,00	3,50	3850,00
4	Нагель	шт.	155,00	2,00	310,00
5	Скоба	шт.	55,00	6,00	330,00
6	Рубероид 15 м ²	рул.	2,00	70,00	140,00
7	Винт усадочный	шт.	4,00	56,00	224,00
8	Столб Ø 200 L= 1,2 м x 4 шт.	куб.м.	0,20	2100,00	420,00
9	Двери	кв.м	5,00	1500,00	7500,00
10	Окна	кв.м	2,20	2000,00	4400,00
11	Брус (стропила,балки перекрытия, лаги)	куб.м	2,60	1350,00	3510,00
12	Доска обрезная 25 мм (обрешетка)	куб.м	0,80	1250,00	1000,00
13	Доска пола δ = 32, шпунт.	кв.м	6,00	105,00	630,00
14	Террасная доска δ = 40, нешпунт.	кв.м	10,00	105,00	1050,00
15	Лак на пол	л.	5,00	150,00	750,00
16	Вагонка 100x12, сосна	кв.м	12,00	60,00	720,00
17	Вагонка, ольха	кв.м	28,00	90,00	2520,00
18	Доска ветровая, лобовая, отливная 160x20	м.п	55,00	20,00	1100,00
19	Обналичка 110x10	м.п	57,00	15,00	855,00
20	Плинтус	м.п	66,00	7,50	495,00
21	Утеплитель 50 мм	кв.м	55,00	25,00	1375,00
22	Фольгоизол	кв.м.	28,00	25,00	700,00
23	Гидроизоляция	кв.м.	20,00	3,50	70,00
24	Пароизоляция	кв.м.	20,00	3,50	70,00
25	Краска "Реммерс"	л.	63,00	110,00	6930,00
26	Подоконник	кв.м.	0,80	300,00	240,00
27	Кровля	кв.м	51,60	186,00	9597,60
28	ОСБ	шт.	15,20	158,00	2401,60
29	Водосточная система	компл.	1,00	3000,00	3000,00
30	Комплект элементов парилки	шт.	1,00	4500,00	4500,00
31	Подшивка коробочки, доска 100 x 20, строг.	кв.м.	30,00	80,00	2400,00
32	Черновая коробка	м.п.	12,00	20,00	240,00
	Итого материалов				98 658,20
	Наименование работ				
1	Изготовление рабочих чертежей	кв.м.	26,00	40,00	1040,00
2	Укладка сруба	куб.м	15,50	650,00	10075,00
3	Укладка полубревна	кв.м	7,40	100,00	740,00
4	Изготовление деревянной части крыши К=1,0	кв.м	43,00	85,00	3655,00
5	Установка ОСБ	кв.м	43,00	15,00	645,00
6	Покрытие крыши битумной черепицей	кв.м	43,00	52,00	2236,00
7	Укладка пола	кв.м	16,00	75,00	1200,00
8	Покраска доски пола лаком	кв.м	16,00	20,00	320,00
9	Шлифовка доски пола	кв.м.	16,00	30,00	480,00
10	Укладка вагонки	кв.м	40,00	55,00	2200,00
11	Установка окон	шт.	3,00	350,00	1050,00
12	Установка дверей	шт.	3,00	350,00	1050,00
13	Шлифовка сруба 2 раза	кв.м	205,00	20,00	4100,00
14	Покраска сруба 2 раза	кв.м	205,00	20,00	4100,00
15	Укладка плинтуса	м.п	66,00	7,00	462,00
16	Установка черновой доски	кв.м	40,00	12,00	480,00
17	Установка комплекта элементов парилки	шт	1,00	2500,00	2500,00

18	Установка фольгоизола	кв.м.	28,00	15,00	420,00
19	Укладка утеплителя и пленки	кв.м.	20,00	15,00	300,00
20	Установка подоконников	шт	3,00	50,00	150,00
21	Установка водосточной системы	компл.	1,00	1500,00	1500,00
22	Установка доски на коробочки	кв.м.	30,00	50,00	1500,00
23	Покраска коробочек	кв.м.	30,00	20,00	600,00
	Итого работ				40 803,00
	Всего				139 461,20
	Накладные расходы 10%				13 946,12
	Всего по объекту				153 407,32

** Стоимость указана без учета фундамента, транспорта, фурнитуры на двери, инженерных сетей.*